


# Manual Río Yanuncay

Determinación de la  $n$  de Manning  
en un río entre tramos de puentes



UNIVERSIDAD  
DEL AZUAY

Casa  
Editora







# Manual Río Yanuncay

Determinación de la  $n$  de Manning  
en un río entre tramos de puentes



Carlos Javier Fernández de Córdova Webster, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador  
Alcides Juan León Méndez, Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba  
Yakelín Rodríguez López, Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba  
Paúl Geovanny Martínez Ramírez, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador  
Diego Martín Meneses Meneses, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador

**EQUIPO INVESTIGADOR**

Francisco Salgado Arteaga

**RECTOR**

Martha Cobos Cali

**VICERRECTORA ACADÉMICA**

Jacinto Guillén García

**VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES**

Toa Tripaldi Proaño

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
Y PUBLICACIONES**

Verónica Neira Ruiz

Sebastián Carrasco Hermida

**CORRECCIÓN DE ESTILO**

Santiago Neira Ruiz

**DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PORTADA  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES**

**e-ISBN:** 978-9942-822-99-4

Cuenca - Ecuador  
Marzo de 2021



## Índice

Introducción al manual.....	
Tres Puentes .....	
Puente Av. Felipe Segundo .....	
Puente Av. 12 de Octubre .....	
Puente Av. Loja.....	
Puente Av. De las Américas.....	
Puente Misicata.....	
Puente Tenis 0+100 .....	
Puente 1+820 .....	
Puente Barabón 3+000 .....	
Puente San Juan 3+200 .....	
Puente (4+400) .....	
Puente 4+700 .....	
Puente dispensario Barabón 6+300 .....	
Puente 7+000 .....	
Puente escuela de hípica San Juan 9+700 .....	
Puente puente nro. 1 11+800.....	
Puente nro. 2 11+800.....	
Puente 13+200 .....	
Puente hacienda Gullanvado 14+100.....	
Puente de la hacienda Pucán 16+900 .....	
Puente 17+900 .....	

Puente 18+600 .....

Puente 19+600 .....

Puente aguas termales 22+500 .....

Puente 24+400 .....

Bibliografía.....

## Índice de Figuras

Figura 1.1. Ubicación de la cuenca del río Yanuncay .....

Figura 1.2. Medición del tamaño de las piedras .....

Figura 1.3. Ubicación de los 25 puentes.....

Figura 2.1. Vista aguas arriba de la estación Tres Puentes.....

Figura 2.2. Vista aguas abajo de la estación Tres Puentes .....

Figura 2.3. Vista de la estación Tres Puentes .....

Figura 2.4. Secciones transversales del puente Tres Puentes .....

Figura 3.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Av. Felipe II .....

Figura 3.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Av. Felipe II .....

Figura 3.3 Puente Av. Felipe II .....

Figura 3.4. Secciones transversales del puente Av. Felipe II .....

Figura 4.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Av. 12 de Octubre.....

Figura 4.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Av. 12 de Octubre.....

Figura 4.3. Vista de la estación Puente Av. 12 de Octubre.....

Figura 4.4. Secciones transversales del puente Av. 12 de Octubre.....

Figura 5.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Av. Loja .....

Figura 5.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Av. Loja.....

Figura 5.3. Vista de la estación Puente Av. Loja.....

Figura 5.4. Secciones transversales del puente Av. Loja .....

Figura 6.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Av. de las Américas .....

Figura 6.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Av. de las Américas .....

Figura 6.3. Vista de la estación Puente Av. de las Américas .....

Figura 6.4. Secciones transversales del puente Av. de las Américas.....

Figura 7.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Misicata .....

Figura 7.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Misicata .....

Figura 7.3. Vista de la estación Puente Misicata .....

Figura 7.4. Secciones transversales del puente Misicata .....

Figura 8.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Tenis 0+100.....

Figura 8.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Tenis 0+100.....

Figura 8.3. Vista de la estación Puente Tenis 0+100.....

Figura 8.4. Secciones transversales del puente Tenis 0+100.....

Figura 9.1. Vista aguas arriba de la estación Puente 1+820.....

Figura 9.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 1+820 .....

Figura 9.3. Vista de la estación Puente 1+820.....

Figura 9.4. Secciones transversales del puente Tenis 1+820.....

Figura 10.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Barabón 3+000.....

Figura 10.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Barabón 3+000.....

Figura 10.3. Vista de la estación Puente Barabón 3+000.....

Figura 10.4. Secciones transversales del puente Barabón 3+000 .....

Figura 11.1 Vista aguas arriba de la estación Puente San Juan 3+200.....

Figura 11.2. Vista aguas abajo de la estación Puente San Juan 3+200.....

Figura 11.3. Vista de la estación Puente San Juan 3+200.....

Figura 11.4. Secciones transversales del puente San Juan 3+200.....

Figura 12.1 Vista aguas arriba de la estación Puente 4+400.....

Figura 12.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 4+400.....

Figura 12.3. Vista de la estación Puente 4+400.....

Figura 12.4. Secciones transversales del puente 4+400.....

Figura 13.1. Vista aguas arriba de la estación Puente 4+700.....

Figura 13.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 4+700.....

Figura 13.3. Vista de la estación Puente 4+700.....

Figura 13.4. Secciones transversales del puente 4+700.....

Figura 14.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Dispensario Barabón 6+300.....

Figura 14.2. Vista aguas abajo de la estación puente vehicular Dispensario Barabón 6+300.....

Figura 14.3. Vista de la estación Puente Dispensario Barabón 6+300.....

Figura 14.4. Secciones transversales del puente Dispensario Barabón 6+300.....

Figura 15.1. Vista aguas arriba de la estación Puente 7+000.....

Figura 15.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 7+000.....

Figura 15.3. Vista de la estación Puente 7+000.....

Figura 15.4. Secciones transversales del puente 7+000.....

Figura 16.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Escuela de Hípica San Juan 9+700.....

Figura 16.2. Vista aguas abajo de la estación Puente de la Escuela de Hípica San Juan 9+700.....

Figura 16.3. Vista de la estación Puente de la Escuela de Hípica San Juan 9+700.....

Figura 16.4. Secciones transversales del puente Escuela Hípica San Juan 9+700.....

Figura 17.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Nro. 1 11+800 .....

Figura 17.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Nro. 1 11+800.....

Figura 17.3. Vista de la estación Puente Nro. 1 11+800.....

Figura 17.4. Secciones transversales del puente N° 1 11+800.....

Figura 18.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Nro. 2 11+800 .....

Figura 18.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Nro. 2 11+800.....

Figura 18.3. Vista de la estación Puente Nro. 2 11+800.....

Figura 18.4. Secciones transversales del puente N° 2 11+800.....

Figura 19.1. Vista aguas arriba de la estación Puente 13+200.....

Figura 19.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 13+200 .....

Figura 19.3. Vista de la estación Puente 13+200 .....

Figura 19.4. Secciones transversales del puente 13+200.....

Figura 20.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Hacienda Gullanvado 14+100 .....

Figura 20.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Hacienda Gullanvado 14+100 .....

Figura 20.3. Vista de la estación Puente Hacienda Gullanvado 14+100 .....

Figura 20.4. Secciones transversales del puente Hacienda Gullanvado 14+100.....

Figura 21.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Hacienda Pucán 16+900.....

Figura 21.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Hacienda Pucán 16+900.....

Figura 21.3. Vista de la estación Puente Hacienda Pucán 16+900.....

Figura 21.4. Secciones transversales del puente Hacienda Pucán 16+900.....

Figura 22.1. Vista aguas arriba de la estación Puente 17+900.....

Figura 22.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 17+900.....

Figura 22.3. Vista de la estación Puente 17+900.....

Figura 22.4. Secciones transversales del puente 17+900.....

Figura 23.1. Vista aguas arriba de la estación Puente 18+600.....

Figura 23.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 18+600.....

Figura 23.3. Vista de la estación Puente 18+600.....

Figura 23.4. Secciones transversales del puente 18+600.....

Figura 24.1. Vista aguas arriba de la estación Puente 19+600.....

Figura 24.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 19+600.....

Figura 24.3. Vista de la estación Puente 19+600.....

Figura 24.4. Secciones transversales del puente 19+600.....

Figura 25.1. Vista aguas arriba de la estación Puente Aguas Termales 22+500.....

Figura 25.2. Vista aguas abajo de la estación Puente Aguas Termales 22+500.....

Figura 25.3. Vista de la estación Puente Aguas Termales 22+500.....

Figura 25.4. Secciones transversales del puente Aguas Termales 22+500.....

Figura 26.1. Vista aguas arriba de la estación 24+400 .....

Figura 26.2. Vista aguas abajo de la estación Puente 24+400 .....

Figura 26.3. Vista de la estación Puente 24+400 .....

Figura 26.4. Secciones transversales del puente 24+400 .....



## 1. Introducción al manual

El presente trabajo resume largos meses de investigación de campo, durante los cuales se midió el valor del coeficiente de resistencia dinámico que emplea la fórmula de Robert Manning ( $n$  de Manning) en tramos de ríos aguas abajo y aguas arriba de las estructuras de los puentes existentes a lo largo del cauce.

La gran información colectada y su forma de presentación permiten al lector tener un acercamiento al verdadero valor de este factor, en caso de estar enfrentando un cálculo que requiera de su conocimiento en un escenario semejante al que se describe, para cada tramo de río y no tener la posibilidad de medirlo en el campo, como aquí se ha hecho.

El material está acompañado de fotografías a todo color y con muy alta resolución, de mediciones topográficas descriptivas del cauce y de los valores calculados para el coeficiente  $n$  de Manning, por tres diferentes métodos.

### Importancia del coeficiente $n$ de Manning en hidráulica

Uno de los principales inconvenientes a los que se enfrenta un proyectista o un operador de un sistema que emplee conducciones libres es conseguir que el diseño u operación de una estructura responda adecuadamente ante una determinada situación y refleje de la mejor manera lo que sucede en la realidad.

Al abordar los modelos que permiten reproducir el complejo sistema lluvia–escurrimiento–tránsito por la red hidrográfica, hay numerosos factores empíricos que deben ser valorados una y otra vez hasta lograr que los modelos reproduzcan lo más fielmente posible el comportamiento de la naturaleza.

Dentro de esos factores, uno de los que más peso tiene en la modelación del comportamiento del movimiento del agua por una red de conducciones libres es la determinación consecuente del factor de resistencia dinámica del cauce y sus llanuras de inundación.

Una de las formas de representar el grado de resistencia al movimiento de un fluido en un cauce, y el utilizado universalmente es la  $n$  de Manning (León y Martínez, 2013).

Existe incertidumbre en el cálculo de este coeficiente de rugosidad debido a los múltiples factores que lo pueden afectar, como el tipo de canal, la rugosidad superficial, vegetación, irregularidad, alineamiento del canal, sedimentación y socavación, obstrucción, tamaño y forma del canal, nivel y caudal, cambio estacional, material de suspensión y carga de lecho (Chow, 1959). Además,

se trata de un parámetro dinámico ya que depende del movimiento del fluido, si no existe flujo no hay resistencia manifiesta.

El régimen de circulación del agua en el cauce (permanente uniforme, permanente variado e impermanente variado) es otro factor importante que se debe considerar en la obtención del coeficiente de rugosidad, ya que las profundidades, velocidades, y por lo tanto la  $n$  de Manning varía en cada caso (Fernández de Córdova et al., 2018). Por otro lado, es común que los ingenieros piensen que un canal, ya sea artificial o natural, tenga un solo valor del coeficiente de rugosidad para toda la sección, pero la realidad es que la  $n$  de Manning varía en toda la geometría del canal.

El valor de la  $n$  de la fórmula de Manning, en numerosos casos, se vuelve subjetivo y depende de la experiencia del proyectista; en el trabajo de Burnham y Davis, (1990) se exponen los resultados de un interesante estudio, en el cual se realizó una encuesta a 80 profesionales de la hidráulica, a quienes se les pidió que asignaran un valor de  $n$  a 10 diferentes conducciones, los resultados obtenidos demostraron la gran variabilidad que puede tener este parámetro.

En la literatura existen varios métodos para calcular la  $n$  de Manning, que consideran algunos o varios de los factores que afectan al coeficiente de resistencia al flujo; hay métodos que se basan en tablas elaboradas por experiencias profesionales, otros en la velocidad del agua medida a profundidades específicas. También se puede calcular la  $n$  de Manning aplicando fórmulas empíricas o mediante una comparación de los tramos de interés con fotografías de ríos de otras regiones.

Es de interés a este nivel señalar que, de la información consultada, ninguna aporta valores del factor de resistencia dinámica del cauce y llanuras de inundación cuando una onda de avenida transita por el mismo, ni se dan indicios de cuán cercanos pueden estar los valores medidos en régimen permanente de los reales que ocurren en el plano  $x-t$  en régimen impermanente. Por esta razón es necesario ante un estudio, que sus resultados se obtendrán a partir de los efectos que produzca en el cauce y llanuras de inundación el tránsito de la onda de avenidas, la rigurosa valoración previa del comportamiento de este importante factor en condiciones de régimen permanente para tener una base de inicio sólida en el proceso C/V del modelo.

## Descripción de la cuenca


El cantón Cuenca está ubicado al sur de la República del Ecuador, en la provincia del Azuay, entre los 2°39' y 3°00' de latitud sur y entre los 78°54' y 79°26' de longitud oeste, a una altura aproximada de 2560 m.s.n.m. (Universidad de Cuenca, 2013). De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010, su población residente alcanzaba la cifra de 505 585 habitantes.

El río Yanuncay es uno de los más importantes que atraviesa la ciudad de Cuenca y se utiliza para el suministro de agua potable, el riego, la pesca y la recreación. Además, se prevé para un

futuro cercano, su empleo para la generación de energía hidroeléctrica. El cauce principal del río tiene una longitud aproximada de 58 km y en su trayecto por la ciudad atraviesa varias comunidades y poblados como son: Soldados, Chictarrumi, Bayán, Barabón y San José (Figura 1.1).

La cuenca del río Yanuncay tiene una superficie de 416 km<sup>2</sup> hasta la confluencia con el río Targui; la misma forma parte de la cuenca del río Paute (6442 km<sup>2</sup>), que a su vez está dentro de la macrocuenca del río Santiago (24953,2 km<sup>2</sup>) (Timbe, 2011).

**Imagen 1.1.**  
Ubicación de la cuenca del río Yanuncay



## Métodos de medición de la $n$ de Manning

De entre los muchos métodos y formulaciones para la medición de este factor, se seleccionaron aquellos más representativos para las condiciones del cauce que se estaba trabajando, incluyendo entre ellos el propuesto por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América, ampliamente difundido y que aparece en los manuales del programa, que permite la simulación del comportamiento del flujo en un cauce natural o artificial: HEC-RAS. En la tabla 1.1 aparecen los tres métodos empleados y sus formulaciones:

**Tabla 1.1.**  
Fórmulas empleadas en el Manual

Autor	Fórmula empírica
Mayer-Peter y Müller	$n = 0,038 * d_{90}^{\frac{1}{5}}$
Limerinos	$n = \frac{0,1129 * R^{\frac{1}{5}}}{1,16 + 2 * \log\left(\frac{R}{d_{84}}\right)}$
HEC-RAS	$n = \frac{R^{\frac{1}{5}}}{18 * \log\left(12,2 * \frac{R}{k}\right)}$

Donde,

$d_{xx}$  es el diámetro (en metros), correspondiente al xx % gravimétrico de las partículas que componen el lecho en la curva de distribución granulométrica.

$R$  es el radio hidráulico (en metros) y es igual a la relación entre el área y el perímetro mojado de la sección.

$k$  es la rugosidad, se asumió igual al diámetro (en metros) del material del lecho, tal que el 50 % en peso es menor ( $d_{50}$ ).

En la tabla 1.2 aparece un resumen de los valores de  $n$  obtenidos en cada uno de los 25 tramos estudiados en correspondencia con la máxima altura del agua medida en cada sección y la granulometría del material del lecho, mientras que en la figura 1.3 aparece la ubicación geográfica de cada uno de ellos. La abscisa que aparece desde el puente 7 en adelante es la distancia medida desde la entrada al Cuenca Tenis y Golf Club.


Para aplicar las siguientes fórmulas previamente fue necesario medir el tamaño de las piedras que componen el lecho del río en esa estación, para lo cual se realizaron varias fotografías a lo ancho de toda la sección cuando la profundidad del agua fue lo suficientemente baja que permitió observar la mayoría de piedras. Para realizar las fotografías se empleó una cámara réflex digital de un solo lente Nikon D5200 de 24,1 megapíxeles. Luego se unieron las imágenes y se procedió a medir el tamaño de las piedras con la ayuda de Autocad (figura 1.2).

**Imagen 1.2.**  
Medición del tamaño de las piedras



De esta forma se obtuvieron los diferentes diámetros necesarios para aplicar las fórmulas para calcular la  $n$  de Manning en cada uno de los tramos analizados. También se realizó el levantamiento topográfico detallado de la sección transversal de cada tramo para poder calcular el área y perímetro mojado y, por tanto, el radio hidráulico.

**Imagen 1.3.**  
Ubicación de los 25 puentes



**Tabla 1.2.**

Resumen de los coeficientes de rugosidad obtenidos para la máxima altura del agua medida en cada una de las secciones del río Yanuncay

<b>Estación</b>	<b>Meyer - Peter y Müller</b>	<b>Limerinos</b>	<b>HEC-RAS</b>	<b>Altura de agua (m)</b>
Tres Puentes	0,034	0,048	0,030	3,90
Puente Av. Felipe II	0,033	0,051	0,031	2,50
Puente Av. 12 de Octubre	0,033	0,051	0,031	3,00
Puente Av. Loja	0,034	0,046	0,031	6,10
Puente Av. de las Américas	0,037	0,053	0,033	4,80
Puente Miscata	0,034	0,048	0,031	4,00
Puente Tenis (0+100)	0,033	0,047	0,030	5,50
Puente (1+820)	0,034	0,050	0,030	4,50
Puente Barabón (3+000)	0,036	0,061	0,034	2,50
Puente San Juan (3+200)	0,036	0,052	0,031	2,63
Puente (4+400)	0,035	0,056	0,031	2,85
Puente (4+700)	0,035	0,051	0,032	3,55
Puente Dispensario Barabón (6+300)	0,032	0,045	0,029	4,50
Puente (7+000)	0,035	0,052	0,030	4,30
Puente Escuela de Hípica San Juan (9+700)	0,035	0,045	0,029	4,70
Puente Nro. 1 (11+800)	0,033	0,053	0,031	1,75
Puente Nro. 2 (11+800)	0,033	0,053	0,031	1,75
Puente (13+200)	0,036	0,055	0,032	2,35
Puente Hacienda Gullanvado (14+100)	0,031	0,041	0,027	3,15
Puente Hacienda Pucán (16+200)	0,034	0,056	0,032	2,20
Puente (17+900)	0,034	0,068	0,031	1,00
Puente (18+600)	0,035	0,054	0,031	2,75
Puente (19+600)	0,036	0,061	0,033	2,40
Puente Aguas Termales (22+500)	0,038	0,061	0,031	3,25
Puente (24+400)	0,034	0,067	0,032	1,50

## Empleo del manual

Este manual presenta cada uno de los 25 puentes estudiados a lo largo del río Yanuncay, lo que permite al lector, mediante fotos, planos topográficos de las secciones transversales del cauce y de los puentes que lo atraviesan, identificarse con la zona de estudio y poder analizar su semejanza o no con la zona en la que debe determinar el valor del factor  $n$  de Manning para su estudio en particular.

Se agrega al manual, en cada uno de los puentes, la obtención experimental de la  $n$  de Manning para diferentes caudales, lo que es igual para diferentes alturas de circulación del flujo, lo cual permite al lector analizar el cambio de la  $n$  en los diferentes ambientes examinados, cuestión muy poco vista en otras publicaciones.

Preceden a este manual los trabajos del profesor Ven te Chow en su clásico Hidráulica de Canales (Chow, 1959), los trabajos realizados por el United States Geological Survey (Liggett y Caughey, 1998). Por último, también del United States Geological Survey, una guía para la determinación de la  $n$  de Manning en llanuras de inundación boscosas (Arcement y Schneider, 1989).

Los autores de este manual entregan a la comunidad internacional los resultados de este estudio en espera de que le puedan servir como indicativo en la selección del factor  $n$  de Manning cuando se tenga que calcular los parámetros de trabajo de una conducción libre.

## 2. Tres Puentes

### 2.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,21 metros. Las orillas tienen poca vegetación, mayormente con árboles de sauce y eucalipto. El puente conecta la Av. Solano con la Av. 24 de mayo, Av. Primero de mayo y Av. Don Bosco (figuras 2.1, 2.2, 2.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 2.4.

**Nombre y número de la estación:** Tres Puentes (1).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9677577 norte y 721235 este, a 2520 m.s.n.m. Ubicado en la Av. Solano, que es una de las arterias más importantes de la ciudad.

### 2.2 Fotografías del lugar

**Imagen 2.1.**

Vista aguas arriba de la estación Tres Puentes



**Imagen 2.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Tres Puentes



**Imagen 2.3.**  
Vista de la estación Tres Puentes



## 2.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 2.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Tres Puentes

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,034**

Tres Puentes							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0.50	2.905	9.95	0.292
1.00	9.927			17.517	0.567	0.41	<b>0.071</b>
1.50	19.290			20.239	0.953	0.41	<b>0.059</b>
2.00	29.626			22.465	1.319	0.41	<b>0.054</b>
2.5	40.841			24.465	1.669	0.41	<b>0.052</b>
3.00	52.649			25.966	2.028	0.41	<b>0.050</b>
3.5	64.939			27.437	2.367	0.41	<b>0.049</b>
3.80	72.540			28.320	2.561	0.41	<b>0.048</b>
<b>Aguas abajo</b>	0.50		5.375	13.4	0.401	0.41	<b>0.085</b>
	1.00		12.603	16.032	0.786	0.41	<b>0.063</b>
	1.50		21.365	18.76	1.139	0.41	<b>0.056</b>
	2.00		30.542	20.559	1.486	0.41	<b>0.053</b>
	2.50		40.771	22.403	1.820	0.41	<b>0.051</b>
	3.00		51.741	24.164	2.141	0.41	<b>0.049</b>
	3.5		63.378	25.833	2.453	0.41	<b>0.048</b>
	4.00		75.670	27.500	2.752	0.41	<b>0.048</b>
<b>HEC-RAS (2016):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
		<b>Aguas arriba</b>	0.50	2.905	9.95	0.292	0.21
	1.00		9.927	17.517	0.567	0.21	<b>0.033</b>
	1.50		19.290	20.239	0.953	0.21	<b>0.032</b>
	2.00		29.626	22.465	1.319	0.21	<b>0.031</b>
	2.50		40.841	24.465	1.669	0.21	<b>0.030</b>
	3.00		52.649	25.966	2.028	0.21	<b>0.030</b>
	3.5		64.939	27.437	2.367	0.21	<b>0.030</b>
	3.80		72.540	28.320	2.561	0.21	<b>0.030</b>
	<b>Aguas abajo</b>	0.50	5.375	13.4	0.401	0.21	<b>0.035</b>
		1.00	12.603	16.032	0.786	0.21	<b>0.032</b>
		1.50	21.365	18.76	1.139	0.21	<b>0.031</b>
		2.00	30.542	20.559	1.486	0.21	<b>0.031</b>
		2.50	40.771	22.403	1.820	0.21	<b>0.030</b>
		3.00	51.741	24.164	2.141	0.21	<b>0.030</b>
		3.5	63.378	25.833	2.453	0.21	<b>0.030</b>
4.00		75.670	27.500	2.752	0.21	<b>0.030</b>	

**Figura 2.1.**  
Secciones transversales del puente Tres Puentes





ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN LOS TRES PUENTES

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):72.544



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):28.322




ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN LOS TRES PUENTES

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):75.668



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):27.501



ESCALA 1:500

## 3. Puente Av. Felipe Segundo

### 3.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glacial, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,24 metros. Las orillas tienen pocos árboles de eucalipto y sauce. El puente conecta a la Av. Felipe Segundo y la Av. Primero de mayo (figuras 3.1, 3.2, 3.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 3.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Av. Felipe II (2)

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9677985 norte y 720778 este, a 2530 m.s.n.m. Ubicado en la Av. Felipe II y Primero de Mayo, conecta a la Unidad Educativa Técnico Salesiano.

### 3.2 Fotografías del lugar

**Imagen 3.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Av. Felipe II



**Imagen 3.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente Av. Felipe II



**Imagen 3.3**  
Puente Av. Felipe II



### 3.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas (Tabla 3.1)

**Tabla 3.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Av. Felipe II

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,033**

Puente Av. Felipe II							
Limerinos (1970):	Aguas arriba	H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		0.50	5.237	18.094	0.289	0.42	<b>0.110</b>
		0.75	10.014	20.147	0.497	0.42	<b>0.077</b>
		1.00	15.074	21.319	0.707	0.42	<b>0.066</b>
		1.25	20.380	22.490	0.906	0.42	<b>0.061</b>
		1.50	25.932	23.661	1.096	0.42	<b>0.058</b>
		1.75	31.732	24.833	1.278	0.42	<b>0.055</b>
		2.00	37.777	26.064	1.449	0.42	<b>0.054</b>
		2.25	44.070	27.176	1.622	0.42	<b>0.052</b>
	2.50	58.200	25.310	2.299	0.42	<b>0.049</b>	
Aguas abajo	0.50	4.114	14.890	0.276	0.42	<b>0.114</b>	
	0.75	8.395	19.544	0.430	0.42	<b>0.083</b>	
	1.00	13.512	21.231	0.636	0.42	<b>0.069</b>	
	1.25	18.802	21.877	0.859	0.42	<b>0.062</b>	
	1.50	24.191	22.523	1.074	0.42	<b>0.058</b>	
	1.75	29.679	23.169	1.281	0.42	<b>0.055</b>	
	2.00	35.266	23.815	1.481	0.42	<b>0.053</b>	
	2.25	40.951	24.461	1.674	0.42	<b>0.052</b>	
	2.50	60.880	27.900	2.182	0.42	<b>0.050</b>	



Puente Av. Felipe II							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
	Aguas arriba	0,50	5,237	18,094	0,289	0,23	<b>0,038</b>
		0,75	10,014	20,147	0,497	0,23	<b>0,035</b>
		1,00	15,074	21,319	0,707	0,23	<b>0,033</b>
		1,25	20,380	22,490	0,906	0,23	<b>0,032</b>
		1,50	25,932	23,661	1,096	0,23	<b>0,032</b>
		1,75	31,732	24,833	1,278	0,23	<b>0,032</b>
		2,00	37,777	26,064	1,449	0,23	<b>0,031</b>
		2,25	44,070	27,176	1,622	0,23	<b>0,031</b>
		2,50	58,200	25,310	2,299	0,23	<b>0,031</b>
	Aguas abajo	0,50	4,114	14,890	0,276	0,23	<b>0,038</b>
		0,75	8,395	19,544	0,430	0,23	<b>0,036</b>
		1,00	13,512	21,231	0,636	0,23	<b>0,034</b>
		1,25	18,802	21,877	0,859	0,23	<b>0,033</b>
		1,50	24,191	22,523	1,074	0,23	<b>0,032</b>
		1,75	29,679	23,169	1,281	0,23	<b>0,032</b>
		2,00	35,266	23,815	1,481	0,23	<b>0,031</b>
		2,25	40,951	24,461	1,674	0,23	<b>0,031</b>
		2,50	60,880	27,900	2,182	0,23	<b>0,031</b>

**Figura 3.1.**  
Secciones transversales del puente Av. Felipe II




INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	4.62 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	36.2 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS LATERALES:	3.8 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS MEDIOS:	28.3 mts
ANCHO DEL PUENTE:	22 mts
PERALTE DE LOSA:	1.2m (Hormigón)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	2.5 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE AV. FELIPE II



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE AV. FELIPE II



ESCALA 1:500

## 4. Puente Av. 12 de Octubre

### 4.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,24 metros. Las orillas tienen poca vegetación de eucalipto. Conecta el puente a la Av. 12 de Octubre y a la Av. Primero de mayo (figuras 4.1, 4.2, 4.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 4.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 12 de Octubre (3)

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9678241 norte y 720205 este, a 2540 m.s.n.m. Ubicado en la Av. 12 de Octubre y Primero de Mayo, adyacente al redondel del reloj vierte.

### 4.2 Fotografías del lugar

**Imagen 4.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Av. 12 de Octubre



**Imagen 4.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente Av. 12 de Octubre



**Imagen 4.3.**  
Vista de la estación Puente Av. 12 de Octubre



### 4.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 4.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Av. 12 de Octubre

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,033**



Puente Av. 12 de Octubre							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,50	6,905	18,394	0,375
1,00	16,225			19,777	0,820	0,50	<b>0,069</b>
1,50	26,014			21,160	1,229	0,50	<b>0,060</b>
2,00	36,274			22,543	1,609	0,50	<b>0,056</b>
2,5	47,003			23,926	1,965	0,50	<b>0,054</b>
3,00	58,200			25,310	2,299	0,50	<b>0,052</b>
<b>Aguas abajo</b>	0,50		5,235	15,151	0,346	0,50	<b>0,113</b>
	1,00		14,498	20,017	0,724	0,50	<b>0,072</b>
	1,50		24,774	22,144	1,119	0,50	<b>0,062</b>
	2,00		38,760	24,921	1,555	0,50	<b>0,057</b>
	2,50		48,063	26,183	1,836	0,50	<b>0,055</b>
	3,00		60,880	27,900	2,182	0,50	<b>0,053</b>
<b>HEC-RAS (2016):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
		<b>Aguas arriba</b>	0,50	6,905	18,394	0,375	0,24
	1,00		16,225	19,777	0,820	0,24	<b>0,033</b>
	1,50		26,014	21,160	1,229	0,24	<b>0,032</b>
	2,00		36,274	22,543	1,609	0,24	<b>0,031</b>
	2,50		47,003	23,926	1,965	0,24	<b>0,031</b>
	3,00		58,200	25,310	2,299	0,24	<b>0,031</b>
	<b>Aguas abajo</b>	0,50	5,235	15,151	0,346	0,24	<b>0,037</b>
		1,00	14,498	20,017	0,724	0,24	<b>0,034</b>
		1,50	24,774	22,144	1,119	0,24	<b>0,032</b>
		2,00	38,760	24,921	1,555	0,24	<b>0,032</b>
		2,50	48,063	26,183	1,836	0,24	<b>0,031</b>
3,00		60,880	27,900	2,182	0,24	<b>0,031</b>	

**Figura 4.1.**  
Secciones transversales del puente Av. 12 de Octubre




INFORMACIÓN DEL PUENTE
ALTURA DEL PUENTE: 4.29 mts
LONGITUD DEL PUENTE: 31.11 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS: 31 mts
ANCHO DEL PUENTE: 23 mts
PERALTE DE LOSA: 1.3m (Hormigón)
ALTURA MAX DE CRECIDA: 3 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE AV. 12 DE OCTUBRE



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE AV. 12 DE OCTUBRE



ESCALA 1:250

## 5. Puente Av. Loja

### 5.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,34 metros. Las orillas tienen vegetación moderada de eucalipto y verbena. El puente conecta a la Av. Loja y Av. Primero de Mayo (figuras 5.1, 5.2, 5.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 5.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Av. Loja (4)

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9678592 norte y 719375 este, a 2562 m.s.n.m. Ubicado en la Av. Loja y Av. Primero de Mayo.

### 5.2 Fotografías del lugar

**Imagen 5.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Av. Loja



**Imagen 5.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente Av. Loja



**Imagen 5.3.**  
Vista de la estación Puente Av. Loja



### 5.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 5.1.**  
Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Av. Loja

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,037$**

Puente Av. Loja							
Limerinos (1970):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
	Aguas arriba	0,6	5,28	13,049	0,405	0,43	<b>0,088</b>
		1,2	13,666	15,360	0,890	0,43	<b>0,062</b>
		1,8	22,972	17,331	1,325	0,43	<b>0,055</b>
		2,4	33,19	19,302	1,720	0,43	<b>0,052</b>
		3	44,321	21,274	2,083	0,43	<b>0,050</b>
		3,6	56,365	23,245	2,425	0,43	<b>0,049</b>
		4,2	69,322	25,217	2,749	0,43	<b>0,048</b>
		4,8	83,192	27,188	3,060	0,43	<b>0,047</b>
		5,4	97,974	29,160	3,360	0,43	<b>0,047</b>
		6	113,67	31,130	3,651	0,43	<b>0,046</b>
	Aguas abajo	0,6	2,297	15,786	0,146	0,43	<b>0,374</b>
		1,2	14,009	20,331	0,689	0,43	<b>0,068</b>
		1,8	25,109	22,275	1,127	0,43	<b>0,058</b>
		2,4	38,031	24,448	1,556	0,43	<b>0,053</b>
		3	51,907	26,447	1,963	0,43	<b>0,051</b>
		3,6	66,483	28,113	2,365	0,43	<b>0,049</b>
		4,2	81,686	29,778	2,743	0,43	<b>0,048</b>
		4,8	97,251	31,443	3,093	0,43	<b>0,047</b>
		5,4	113,969	33,109	3,442	0,43	<b>0,047</b>
6,2		136,89	35,430	3,864	0,43	<b>0,046</b>	



Puente Av. Loja							
HEC-RAS (2016):	Aguas arriba	H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
		0,6	5,28	13,049	0,405	0,25	0,037
		1,2	13,666	15,360	0,890	0,25	0,033
		1,8	22,972	17,331	1,325	0,25	0,032
		2,4	33,19	19,302	1,720	0,25	0,032
		3	44,321	21,274	2,083	0,25	0,031
		3,6	56,365	23,245	2,425	0,25	0,031
		4,2	69,322	25,217	2,749	0,25	0,031
		4,8	83,192	27,188	3,060	0,25	0,031
		5,4	97,974	29,160	3,360	0,25	0,031
	6	113,67	31,130	3,651	0,25	0,031	
	Aguas abajo	0,6	2,297	15,786	0,146	0,25	0,047
	1,2	14,009	20,331	0,689	0,25	0,034	
	1,8	25,109	22,275	1,127	0,25	0,033	
	2,4	38,031	24,448	1,556	0,25	0,032	
	3	51,907	26,447	1,963	0,25	0,031	
	3,6	66,483	28,113	2,365	0,25	0,031	
	4,2	81,686	29,778	2,743	0,25	0,031	
	4,8	97,251	31,443	3,093	0,25	0,031	
5,4	113,969	33,109	3,442	0,25	0,031		
6,2	136,89	35,430	3,864	0,25	0,031		

**Figura 5.1.**  
Secciones transversales del puente Av. Loja




INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	8.18 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	19.4 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	19.2 mts
ANCHO DEL PUENTE:	9 mts
PERALTE DE LOSA:	0.13m(Hormigón)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	6 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE AV.LOJA



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE AV.LOJA



ESCALA 1:500

## 6. Puente Av. de las Américas

### 6.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,34 metros. Las orillas tienen vegetación de eucalipto, sauce y tipos de verbenas. Conecta el puente a la Avenida de las Américas y Av. Primero de Mayo (figuras 6.1, 6.2, 6.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 6.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Av. de las Américas (5)

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9678538 norte y 718592 este, a 2573 m.s.n.m. Ubicado en la Av. de las Américas y Primero de Mayo.

### Fotografías del lugar

#### Imagen 6.1.

Vista aguas arriba de la estación Puente Av. de las Américas



**Imagen 6.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente Av. de las Américas



**Imagen 6.3.**

Vista de la estación Puente Av. de las Américas



### 6.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas (Tabla 6.1)

**Tabla 6.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Av. de la Américas

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,049**


Puente Av. de las Américas							
Limerinos (1970):	Agua arriba	H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		0,5	1,148	4,726	0,243	0,59	<b>0,229</b>
		1	6,168	12,586	0,490	0,59	<b>0,100</b>
		1,5	13,171	17,621	0,747	0,59	<b>0,079</b>
		2	21,698	19,289	1,125	0,59	<b>0,067</b>
		2,5	30,849	20,805	1,483	0,59	<b>0,061</b>
		3	40,570	22,321	1,818	0,59	<b>0,058</b>
		3,5	50,852	23,780	2,138	0,59	<b>0,056</b>
		4	61,609	25,137	2,451	0,59	<b>0,055</b>
		4,5	72,819	26,597	2,738	0,59	<b>0,054</b>
Agua abajo	0,5	4,653	15,401	0,302	0,59	<b>0,160</b>	
	1	13,881	20,176	0,688	0,59	<b>0,082</b>	
	1,5	23,937	21,357	1,121	0,59	<b>0,067</b>	
	2	34,299	22,538	1,522	0,59	<b>0,061</b>	
	2,5	45,005	23,939	1,880	0,59	<b>0,058</b>	
	3	56,252	25,525	2,204	0,59	<b>0,056</b>	
	3,5	68,564	30,478	2,250	0,59	<b>0,056</b>	
	4	82,776	32,575	2,541	0,59	<b>0,054</b>	
	4,6	101,460	35,090	2,891	0,59	<b>0,053</b>	

Puente Av. de las Américas							
HEC-RAS (2016):	Aguas arriba	H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	N
		0,5	1,148	4,726	0,243	0,34	<b>0,047</b>
		1	6,168	12,586	0,490	0,34	<b>0,040</b>
		1,5	13,171	17,621	0,747	0,34	<b>0,037</b>
		2	21,698	19,289	1,125	0,34	<b>0,035</b>
		2,5	30,849	20,805	1,483	0,34	<b>0,034</b>
		3	40,570	22,321	1,818	0,34	<b>0,034</b>
		3,5	50,852	23,780	2,138	0,34	<b>0,033</b>
		4	61,609	25,137	2,451	0,34	<b>0,033</b>
		4,5	72,819	26,597	2,738	0,34	<b>0,033</b>
5	84,817	28,960	2,929	0,34	<b>0,033</b>		
Aguas abajo	0,5	4,653	15,401	0,302	0,34	<b>0,044</b>	
	1	13,881	20,176	0,688	0,34	<b>0,037</b>	
	1,5	23,937	21,357	1,121	0,34	<b>0,035</b>	
	2	34,299	22,538	1,522	0,34	<b>0,034</b>	
	2,5	45,005	23,939	1,880	0,34	<b>0,034</b>	
	3	56,252	25,525	2,204	0,34	<b>0,033</b>	
	3,5	68,564	30,478	2,250	0,34	<b>0,033</b>	
	4	82,776	32,575	2,541	0,34	<b>0,033</b>	
	4,6	101,460	35,090	2,891	0,34	<b>0,033</b>	


**Figura 6.1.**  
Secciones transversales del puente Av. de las Américas



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE AV. AMÉRICAS  
ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 84.817



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE AV. AMÉRICAS  
ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 101.46



ESCALA 1:250

## 7. Puente Misicata

### 7.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciár, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,27 metros. Las orillas tienen poca vegetación de eucalipto. Conecta el puente a la Av. Primero de Mayo y la calle Ciudad de Cuenca (figuras 7.1, 7.2, 7.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 7.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Misicata (6).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9679208 norte y 716796 este, a 2615 m.s.n.m. Ubicado en la calle Cuenca y vía Cuenca – Molleturo - Naranjal.

### 7.2 Fotografías del lugar

**Imagen 7.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Misicata



**Imagen 7.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente Misicata



**Imagen 7.3.**  
Vista de la estación Puente Misicata



### 7.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas

**Tabla 7.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Misicata

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,034$**

Puente Misicata							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,4	1,269	5,304	0,239
0,8	3,956			7,938	0,498	0,42	0,077
1,2	7,352			9,860	0,746	0,42	0,065
1,6	15,665			25,799	0,607	0,42	0,070
2	24,885			27,640	0,900	0,42	0,061
2,4	35,956			29,375	1,224	0,42	0,056
2,8	47,391			30,406	1,559	0,42	0,053
3,2	58,997			31,285	1,886	0,42	0,051
3,6	70,745			32,165	2,199	0,42	0,050
4	82,600		33,040	2,500	0,42	0,049	
<b>Aguas abajo</b>	0,4		1,835	7,461	0,246	0,42	0,129
	0,8		5,226	9,905	0,528	0,42	0,075
	1,2		9,149	11,101	0,824	0,42	0,063
	1,6		14,215	16,949	0,839	0,42	0,062
	2		22,143	27,071	0,818	0,42	0,063
	2,4		32,722	29,148	1,123	0,42	0,057
	2,8		44,454	31,028	1,433	0,42	0,054
	3,2		55,708	31,865	1,748	0,42	0,052
	3,6	67,528	32,733	2,063	0,42	0,050	
4	94,610	34,690	2,727	0,42	0,048		

Puente Misicata							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	K (m)	N
	Aguas arriba	0,4	1,269	5,304	0,239	0,27	0,042
		0,8	3,956	7,938	0,498	0,27	0,037
		1,2	7,352	9,860	0,746	0,27	0,035
		1,6	15,665	25,799	0,607	0,27	0,036
		2	24,885	27,640	0,900	0,27	0,034
		2,4	35,956	29,375	1,224	0,27	0,033
		2,8	47,391	30,406	1,559	0,27	0,032
		3,2	58,997	31,285	1,886	0,27	0,032
		3,6	70,745	32,165	2,199	0,27	0,032
		4	82,600	33,040	2,500	0,27	0,032
	Aguas abajo	0,4	1,835	7,461	0,246	0,27	0,042
		0,8	5,226	9,905	0,528	0,27	0,036
		1,2	9,149	11,101	0,824	0,27	0,034
		1,6	14,215	16,949	0,839	0,27	0,034
		2	22,143	27,071	0,818	0,27	0,034
		2,4	32,722	29,148	1,123	0,27	0,033
		2,8	44,454	31,028	1,433	0,27	0,033
		3,2	55,708	31,865	1,748	0,27	0,032
3,6		67,528	32,733	2,063	0,27	0,032	
4		94,610	34,690	2,727	0,27	0,031	

**Figura 7.1.**  
Secciones transversales del puente Misicata



ESCALA 1:250

## 8. Puente Tenis 0+100

### 8.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,23 metros. Las orillas tienen árboles de eucalipto y arbustos pequeños de verbena. El puente conecta a casas del vecindario con la vía pavimentada a Soldados (figuras 8.1, 8.2, 8.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 8.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Tenis 0+100 (7).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9679684 norte y 714858 este, a 2660 m.s.n.m. Ubicado a 0.1 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 8.2 Fotografías del lugar

**Imagen 8.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Tenis 0+100



**Imagen 8.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente Tenis 0+100



**Imagen 8.3.**  
Vista de la estación Puente Tenis 0+100



### 8.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas

**Tabla 8.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Tenis 0+100

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,033$**

Puente Tenis 0+100							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,40	1,336	7,360	0,182
0,80	6,092			14,946	0,408	0,39	0,081
1,20	12,203			15,948	0,765	0,39	0,062
1,60	18,012			16,840	1,070	0,39	0,056
2,00	24,168			17,657	1,369	0,39	0,053
2,40	30,391			18,474	1,645	0,39	0,051
2,80	36,671			19,291	1,901	0,39	0,050
3,20	43,028			20,108	2,140	0,39	0,049
3,60	52,889			21,586	2,450	0,39	0,048
4,00	55,923		21,741	2,572	0,39	0,047	
<b>Aguas abajo</b>	0,40		1,456	9,463	0,154	0,39	0,235
	0,80		6,522	14,023	0,868	0,39	0,059
	1,20		12,177	15,161	1,203	0,39	0,054
	1,60		18,241	16,794	1,504	0,39	0,052
	2,00		25,266	18,102	1,744	0,39	0,050
	2,40		31,570	18,924	2,036	0,39	0,049
	2,80		38,523	19,811	2,303	0,39	0,048
	3,20		45,629	20,699	2,913	0,39	0,046
	3,60	52,889	21,586	2,450	0,39	0,048	
4,00	60,303	22,473	2,683	0,39	0,047		

Puente Tenis 0+100							
HEC-RAS (2016):	Aguas arriba	H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	K (m)	n
		0,40	1,336	7,360	0,182	0,23	0,043
		0,80	6,092	14,946	0,408	0,23	0,036
		1,20	12,203	15,948	0,765	0,23	0,033
		1,60	18,012	16,840	1,070	0,23	0,032
		2,00	24,168	17,657	1,369	0,23	0,031
		2,40	30,391	18,474	1,645	0,23	0,031
		2,80	36,671	19,291	1,901	0,23	0,031
		3,20	43,028	20,108	2,140	0,23	0,031
		3,60	52,889	21,586	2,450	0,23	0,031
4,00	55,923	21,741	2,572	0,23	0,030		
Aguas abajo	0,40	1,456	9,463	0,154	0,23	0,045	
	0,80	6,522	14,023	0,465	0,23	0,035	
	1,20	12,177	15,161	0,803	0,23	0,033	
	1,60	18,241	16,794	1,086	0,23	0,032	
	2,00	25,266	18,102	1,396	0,23	0,031	
	2,40	31,570	18,924	1,668	0,23	0,031	
	2,80	38,523	19,811	1,945	0,23	0,031	
	3,20	45,629	20,699	2,204	0,23	0,031	
	3,60	52,889	21,586	2,450	0,23	0,031	
	4,00	60,303	22,473	2,683	0,23	0,030	


**Figura 8.1.**  
Secciones transversales del puente Tenis 0+100





INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	6 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	15.3 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	15.3 mts
ANCHO DEL PUENTE:	4.1 mts
PERALTE DE LOSA:	1.1m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	4 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE TENIS 0+100

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 55.923




PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 21.741




ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE TENIS 0+100

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 60.303



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 22.473



ESCALA 1:250

## 9. Puente 1+820

### 9.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciár, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,22 metros. Las orillas se encuentran principalmente con árboles de eucalipto. El puente conecta a una vivienda privada con la vía pavimentada a Soldados (figuras 9.1, 9.2, 9.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 9.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 1+820 (8).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9679091 norte y 713972 este, a 2691 m.s.n.m. Ubicado a 2,1 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 9.2 Fotografías del lugar

**Imagen 9.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente 1+820



**Imagen 9.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 1+820



**Imagen 9.3.**  
Vista de la estación Puente 1+820



### 9.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas (Tabla 9.1)


**Tabla 9.1.**  
Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puesto 1+820

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,036$**

Puesto 1+820							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,400	2,029	9,799	0,207
0,800	6,513			12,452	0,523	0,46	0,080
1,200	11,472			13,535	0,848	0,46	0,065
1,600	16,534			14,356	1,152	0,46	0,059
2,000	21,683			15,179	1,428	0,46	0,056
2,400	26,877			15,998	1,680	0,46	0,054
2,800	32,158			16,819	1,912	0,46	0,052
3,200	32,512			17,640	1,843	0,46	0,053
3,600	42,940			18,460	2,326	0,46	0,051
4,000	48,440			19,281	2,512	0,46	0,050
4,400	54,014		20,102	2,687	0,46	0,049	
4,500	55,419		20,307	2,729	0,46	0,049	
<b>Aguas abajo</b>	0,400		1,611	6,791	0,237	0,46	0,152
	0,800		4,645	9,194	0,505	0,46	0,081
	1,200		8462,000	12,374	1,049	0,46	0,061
	1,600		12,985	13,229	1,332	0,46	0,057
	2,000		17,619	14,084	1,588	0,46	0,055
	2,400		22,366	14,939	1,822	0,46	0,053
	2,800		27,224	15,794	2,038	0,46	0,052
	3,200		32,194	16,649	2,981	0,46	0,049
	3,600	37,277	17,504	2,130	0,46	0,051	
	4,000	42,471	18,359	2,313	0,46	0,051	
4,400	47,776	19,214	2,487	0,46	0,050		
4,500	49,633	19,509	2,544	0,46	0,050		

Puente 1+820							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	K (m)	N
	Aguas arriba	0,4	2,029	9,799	0,207	0,22	0,040
		0,8	6,513	12,452	0,523	0,22	0,034
		1,2	11,472	13,535	0,848	0,22	0,032
		1,6	16,534	14,356	1,152	0,22	0,032
		2	21,683	15,179	1,428	0,22	0,031
		2,4	26,877	15,998	1,680	0,22	0,031
		2,8	32,158	16,819	1,912	0,22	0,031
		3,2	32,512	17,640	1,843	0,22	0,031
		3,6	42,940	18,460	2,326	0,22	0,030
		4	48,440	19,281	2,512	0,22	0,030
		4,4	54,014	20,102	2,687	0,22	0,030
		4,5	55,419	20,307	2,729	0,22	0,030
	Aguas abajo	0,4	1,611	6,791	0,237	0,22	0,039
		0,8	4,645	9,194	0,505	0,22	0,034
		1,2	8462,000	12,374	683,853	0,22	0,036
		1,6	12,985	13,229	0,982	0,22	0,032
		2	17,619	14,084	1,251	0,22	0,031
		2,4	22,366	14,939	1,497	0,22	0,031
		2,8	27,224	15,794	1,724	0,22	0,031
3,2		32,194	16,649	1,934	0,22	0,031	
3,6		37,277	17,504	2,130	0,22	0,030	
4		42,471	18,359	2,313	0,22	0,030	
4,4		47,776	19,214	2,487	0,22	0,030	
4,5		49,633	19,509	2,544	0,22	0,030	



**Figura 9.1.**  
Secciones transversales del puente Tennis 1+820



INFORMACIÓN DEL PUENTE
ALTURA DEL PUENTE:6 mts
LONGITUD DEL PUENTE:13.5 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:13.5 mts
ANCHO DEL PUENTE:3.1 mts
PERALTE DE LOSA:1.2m(Celosía)
ALTURA MAX DE CRECIDA:4.5 mts


ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE 1+820

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):55.419



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE 1+820

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):49.633



ESCALA 1:250

## 10. Puente Barabón 3+000

### 10.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciár, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,36 metros. Las orillas tienen árboles de capulí y arbustos pequeños de verbena. El puente conecta a casas del vecindario con la vía pavimentada a Soldados (figuras 10.1, 10.2, 10.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 10.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Barabón (9).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9678056 norte y 713467 este, a 2703 m.s.n.m. Ubicado a 2,1 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 10.2 Fotografías del lugar

**Imagen 10.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Barabón 3+000



**Imagen 10.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente Barabón 3+000



**Imagen 10.3.**

Vista de la estación Puente Barabón 3+000



### 10.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 10.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Barabón 3+000

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,036**

Puente Barabón 3+000							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,40	2,398	12,779	0,188
0,80	9,215			20,901	0,441	0,64	0,118
1,20	17,751			22,533	0,788	0,64	0,081
1,60	26,709			23,799	1,122	0,64	0,070
2,00	36,006			24,850	1,449	0,64	0,064
2,50	45,549			25,850	1,762	0,64	0,061
<b>Aguas abajo</b>	0,40		2,646	14,365	0,184	0,64	1,089
	0,80		8,755	16,350	0,535	0,64	0,101
	1,20		16,292	20,556	0,793	0,64	0,081
	1,60		24,368	21,470	1,135	0,64	0,070
	2,00		32,613	22,384	1,457	0,64	0,064
	2,50		41,078	23,590	1,741	0,64	0,061
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
		<b>HEC-RAS (2016):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,40	2,398	12,779	0,188
0,80	9,215			20,901	0,441	0,36	0,041
1,20	17,751			22,533	0,788	0,36	0,037
1,60	26,709			23,799	1,122	0,36	0,036
2,00	36,006			24,850	1,449	0,36	0,035
2,50	45,549			25,850	1,762	0,36	0,034
<b>Aguas abajo</b>	0,40		2,646	14,365	0,184	0,36	0,053
	0,80		8,755	16,350	0,535	0,36	0,040
	1,20		16,292	20,556	0,793	0,36	0,037
	1,60		24,368	21,470	1,135	0,36	0,036
	2,00		32,613	22,384	1,457	0,36	0,035
	2,50		41,078	23,590	1,741	0,36	0,034

**Figura 10.1.**  
Secciones transversales del puente Barabón 3+000



INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	5.31 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	18.47 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	16.5 mts
ANCHO DEL PUENTE:	2.6 mts
PERALTE DE LOSA:	0.6m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	2.4 mts



PERFIL AGUAS ARRIBA PUENTE BARABÓN  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE BARABÓN 3+000

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 45.549



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 25.858




PERFIL AGUAS ABAJO PUENTE BARABÓN  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE BARABÓN 3+000

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 41.078



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 23.596



ESCALA 1:250

## 11. Puente San Juan 3+200

### 11.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,25m. Las orillas tienen vegetación moderada de eucalipto y cáñaro. Conecta el puente a la vía pavimentada a Soldados con la parroquia Baños (figuras 11.1, 11.2, 11.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 11.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente San Juan (3+200) (10).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9677996 norte y 713331 este, a 2710 m.s.n.m. Ubicado a 3,2 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. Se encuentra a una cuadra de la Iglesia de San Juan.

### 11.2 Fotografías del lugar

#### Imagen 11.1

Vista aguas arriba de la estación Puente San Juan 3+200



**Imagen 11.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente San Juan 3+200



**Imagen 11.3.**

Vista de la estación Puente San Juan 3+200



### 11.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 11.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente San Juan 3+200

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,034$**

Puente San Juan 3+200							
<b>Limerinos (1970):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	<b>N</b>
	<b>Aguas arriba</b>	0,40	2,416	10,420	0,232	0,46	0,157
		0,80	7,315	13,707	0,534	0,46	0,079
		1,20	13,225	15,083	0,877	0,46	0,064
		1,60	18,970	16,657	1,139	0,46	0,059
		2,00	25,364	17,627	1,439	0,46	0,056
		2,40	31,982	18,665	1,713	0,46	0,054
	2,80	44,310	20,790	2,131	0,46	0,051	
	<b>Aguas abajo</b>	0,40	1,798	7,494	0,240	0,46	0,150
		0,80	8,036	16,502	0,487	0,46	0,083
		1,20	14,753	18,151	0,813	0,46	0,066
		1,60	21,835	19,241	1,135	0,46	0,059
		2,00	29,205	20,332	1,436	0,46	0,056
		2,40	36,864	21,412	1,722	0,46	0,054
2,45		41,165	21,540	1,911	0,46	0,052	
<b>HEC-RAS (2016):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
	<b>Aguas arriba</b>	0,40	2,416	10,420	0,232	0,25	0,041
		0,80	7,315	13,707	0,534	0,25	0,035
		1,20	13,225	15,083	0,877	0,25	0,033
		1,60	18,970	16,657	1,139	0,25	0,033
		2,00	25,364	17,627	1,439	0,25	0,032
		2,40	31,982	18,665	1,713	0,25	0,032
	2,80	44,310	20,790	2,131	0,25	0,031	
	<b>Aguas abajo</b>	0,40	1,798	7,494	0,240	0,25	0,041
		0,80	8,036	16,502	0,487	0,25	0,036
		1,20	14,753	18,151	0,813	0,25	0,034
		1,60	21,835	19,241	1,135	0,25	0,033
		2,00	29,205	20,332	1,436	0,25	0,032
		2,40	36,864	21,412	1,722	0,25	0,032
2,45		41,165	21,540	1,911	0,25	0,031	


**Figura 11.1.**  
Secciones transversales del puente San Juan 3+200




INFORMACIÓN DEL PUENTE
ALTURA DEL PUENTE: 3.67 mts
LONGITUD DEL PUENTE: 17.5 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS LATERALES: 9.1 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS MEDIOS: 6.4 mts
ANCHO DEL PUENTE: 4.2 mts
PERALTE DE LOSA: 0.6m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA: 2.45 mts

PERFIL AGUAS ARRIBA SAN JUAN  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ARRIBA EN EL PUENTE SAN JUAN 3+200  
ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 38.903




PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 19.802



PERFIL AGUAS ABAJO PUENTE SAN JUAN  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ABAJO EN EL PUENTE SAN JUAN 3+200

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 37.841



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 21.543

ESCALA 1:250

## 12. Puente (4+400)

### 12.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,24 metros. Las orillas tienen vegetación principalmente de árboles y arbustos de eucaliptos. El puente conecta a viviendas privadas con la vía pavimentada a la comunidad de Soldados (figuras 12.1, 12.2, 12.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 12.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 4+400 (11).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9677044 norte y 712697 este, a 2740 m.s.n.m. Ubicado a 4,4 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 12.2 Fotografías del lugar

#### Imagen 12.1

Vista aguas arriba de la estación Puente 4+400



**Imagen 12.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 4+400



**Imagen 12.3.**  
Vista de la estación Puente 4+400



## 12.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 12.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente 4+400

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,035**

Puente 4+400							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,40	1,489	6,632	0,225
0,80	6,560			15,774	0,416	0,58	0,112
1,20	13,035			17,429	0,748	0,58	0,078
1,60	20,042			18,803	1,066	0,58	0,068
2,00	27,553			20,624	1,336	0,58	0,063
2,40	35,532			21,790	1,631	0,58	0,060
2,70	41,765			22,790	1,833	0,58	0,058
<b>Aguas abajo</b>	0,40		1,761	8,025	0,219	0,58	0,278
	0,80		8,024	18,262	0,439	0,58	0,107
	1,20		15,556	20,143	0,772	0,58	0,077
	1,60		23,636	21,498	1,099	0,58	0,067
	2,00		32,122	22,702	1,415	0,58	0,062
	2,40		41,081	24,497	1,677	0,58	0,059
	2,80		50,496	25,670	1,967	0,58	0,057
3,00	55,344	26,335	2,102	0,58	0,056		
<b>HEC-RAS (2016):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
		<b>Aguas arriba</b>	0,40	1,489	6,632	0,225	0,24
	0,80		6,560	15,774	0,416	0,24	0,036
	1,20		13,035	17,429	0,748	0,24	0,034
	1,60		20,042	18,803	1,066	0,24	0,032
	2,00		27,553	20,624	1,336	0,24	0,032
	2,40		35,532	21,790	1,631	0,24	0,031
	2,70		41,765	22,790	1,833	0,24	0,031
	<b>Aguas abajo</b>	0,40	1,761	8,025	0,219	0,24	0,041
		0,80	8,024	18,262	0,439	0,24	0,036
		1,20	15,556	20,143	0,772	0,24	0,033
		1,60	23,636	21,498	1,099	0,24	0,032
		2,00	32,122	22,702	1,415	0,24	0,032
		2,40	41,081	24,497	1,677	0,24	0,031
2,80		50,496	25,670	1,967	0,24	0,031	
3,00	55,344	26,335	2,102	0,24	0,031		

**Figura 12.1.**  
Secciones transversales del puente 4+400



INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	4.32 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	20.37 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS LATERALES:	6.8 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS MEDIOS:	12 mts
ANCHO DEL PUENTE:	2.3 mts
PERALTE DE LOSA:	0.5m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	2.7 mts



PERFIL AGUAS ARRIBA PUENTE 4+400  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE 4+400

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 41.765



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 22.788



PERFIL AGUAS ABAJO PUENTE 4+400  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE 4+400

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 55.344



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 26.335



ESCALA 1:250

## 13. Puente 4+700

### 13.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,29 metros. Las orillas tienen vegetación mayormente compuesta por páramo andino y eucaliptos. Conecta el puente a propiedades privadas y a la vía pavimentada a Soldados (figuras 13.1, 13.2, 13.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 13.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente de hormigón (12).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9676915 norte y 712443 este, a 2750 m.s.n.m. Ubicado a 4.7 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 13.2 Fotografías del lugar

**Imagen 13.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente 4+700



**Imagen 13.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 4+700



**Imagen 13.3.**  
Vista de la estación Puente 4+700



### 13.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas

**Tabla 13.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Barabón 4+700

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,035$**



Puente 4+700							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,80	6,783	21,763	0,312
1,20	15,242			22,662	0,673	0,48	0,073
1,60	23,865			23,561	1,013	0,48	0,063
2,00	32,652			24,460	1,335	0,48	0,058
2,40	41,603			25,590	1,626	0,48	0,055
2,80	50,717			26,258	1,931	0,48	0,053
3,20	59,996			27,157	2,209	0,48	0,052
3,40	64,700			27,610	2,343	0,48	0,051
<b>Aguas abajo</b>	0,40		1,478	6,586	0,224	0,48	0,176
	0,80		4,342	8,620	0,504	0,48	0,084
	1,20		8,694	12,298	0,707	0,48	0,071
	1,60		14,077	15,418	0,913	0,48	0,065
	2,00		20,958	19,926	1,052	0,48	0,062
	2,40		28,686	21,652	1,325	0,48	0,058
	2,80		37,026	23,438	1,580	0,48	0,056
	3,20		45,744	24,386	1,876	0,48	0,053
	3,60		54,676	26,075	2,097	0,48	0,052
	4,00		64,181	27,398	2,343	0,48	0,051
	4,40		74,499	30,300	2,459	0,48	0,051
4,70	82,662	31,520	2,623	0,48	0,050		

Puente 4+700							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	N
	Aguas arriba	0,40	0,744	7,484	0,099	0,29	0,061
		0,80	6,783	21,763	0,312	0,29	0,041
		1,20	15,242	22,662	0,673	0,29	0,036
		1,60	23,865	23,561	1,013	0,29	0,034
		2,00	32,652	24,460	1,335	0,29	0,033
		2,40	41,603	25,590	1,626	0,29	0,033
		2,80	50,717	26,258	1,931	0,29	0,032
		3,20	59,996	27,157	2,209	0,29	0,032
		3,40	64,700	27,610	2,343	0,29	0,032
	Aguas abajo	0,40	1,478	6,586	0,224	0,29	0,044
		0,80	4,342	8,620	0,504	0,29	0,037
		1,20	8,694	12,298	0,707	0,29	0,036
		1,60	14,077	15,418	0,913	0,29	0,035
		2,00	20,958	19,926	1,052	0,29	0,034
		2,40	28,686	21,652	1,325	0,29	0,033
		2,80	37,026	23,438	1,580	0,29	0,033
		3,20	45,744	24,386	1,876	0,29	0,033
		3,60	54,676	26,075	2,097	0,29	0,032
		4,00	64,181	27,398	2,343	0,29	0,032
4,40		74,499	30,300	2,459	0,29	0,032	
4,70	82,662	31,520	2,623	0,29	0,032		


**Figura 13.1.**  
Secciones transversales del puente 4+700



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ARRIBA EN EL PUENTE 4+700  
ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 64.697



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ABAJO EN EL PUENTE 4+700  
ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 82.662



ESCALA 1:250

## 14. Puente Dispensario Barabón 6+300

### 14.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,17 metros. Las orillas tienen vegetación moderada de árboles de eucaliptos y frutales de manzana y durazno. Conecta dicho puente la vía pavimentada a Soldados con la parroquia Baños (figuras 14.1, 14.2, 14.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 14.4.

**Nombre y número de la estación:** Dispensario Barabón 6+300 (13).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9676290 norte y 711292 este, a 2778 m.s.n.m. Ubicado a 6,3 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 14.2 Fotografías del lugar

**Imagen 14.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Dispensario Barabón 6+300



**Imagen 14.2.**

Vista aguas abajo de la estación puente vehicular Dispensario Barabón 6+300



**Imagen 14.3.**

Vista de la estación Puente Dispensario Barabón 6+300



### 14.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 14.1.**  
Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Dispensario Barabón 6+300

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,032**


Puente de Dispensario Barabón 6+300							
Limerinos (1970):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
	Aguas arriba	0,40	1,172	6,025	0,195	0,33	0,123
		0,80	3,870	8,230	0,470	0,33	0,068
		1,20	8,098	12,990	0,623	0,33	0,061
		1,60	13,138	14,182	0,926	0,33	0,054
		2,00	18,751	16,009	1,171	0,33	0,051
		2,40	24,665	17,171	1,436	0,33	0,049
		2,80	31,001	18,354	1,689	0,33	0,048
		3,20	37,792	20,477	1,846	0,33	0,047
		3,60	45,253	21,734	2,082	0,33	0,046
		4,00	53,003	22,806	2,324	0,33	0,046
	4,40	61,189	24,458	2,502	0,33	0,045	
	4,50	63,545	24,767	2,566	0,33	0,045	
Aguas abajo	0,40	2,279	9,309	0,245	0,33	0,099	
	0,80	7,023	15,060	0,466	0,33	0,068	
	1,20	13,658	19,257	0,709	0,33	0,058	
	1,60	21,462	20,949	1,024	0,33	0,053	
	2,00	29,869	22,660	1,318	0,33	0,050	
	2,40	38,865	24,296	1,600	0,33	0,048	
	2,80	48,430	25,938	1,867	0,33	0,047	
	3,20	58,590	28,178	2,079	0,33	0,046	
	3,60	69,557	29,703	2,342	0,33	0,045	
	4,50	95,520	32,790	2,913	0,33	0,044	

Puente de Dispensario Barabón 6+300							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	K (m)	N
	Aguas arriba	0,40	1,172	6,025	0,195	0,17	0,037
		0,80	3,870	8,230	0,470	0,17	0,032
		1,20	8,098	12,990	0,623	0,17	0,031
		1,60	13,138	14,182	0,926	0,17	0,030
		2,00	18,751	16,009	1,171	0,17	0,030
		2,40	24,665	17,171	1,436	0,17	0,029
		2,80	31,001	18,354	1,689	0,17	0,029
		3,20	37,792	20,477	1,846	0,17	0,029
		3,60	45,253	21,734	2,082	0,17	0,029
		4,00	53,003	22,806	2,324	0,17	0,029
	4,40	61,189	24,458	2,502	0,17	0,029	
	4,50	63,545	24,767	2,566	0,17	0,029	
	Aguas abajo	0,40	2,279	9,309	0,245	0,17	0,035
		0,80	7,023	15,060	0,466	0,17	0,032
		1,20	13,658	19,257	0,709	0,17	0,031
		1,60	21,462	20,949	1,024	0,17	0,030
		2,00	29,869	22,660	1,318	0,17	0,029
		2,40	38,865	24,296	1,600	0,17	0,029
		2,80	48,430	25,938	1,867	0,17	0,029
3,20		58,590	28,178	2,079	0,17	0,029	
3,60		69,557	29,703	2,342	0,17	0,029	
4,50		95,520	32,790	2,913	0,17	0,029	


**Figura 14.1.**  
Secciones transversales del puente Dispensario Barabón 6+300



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE DISPENSARIO BARABÓN 6+300  
ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):63.545



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE DISPENSARIO BARABÓN 6+300  
ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):95.521



ESCALA 1:250

## 15. Puente 7+000

### 15.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glacial, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,21 metros. Las orillas tienen vegetación muy densa de árboles de eucalipto, bosque andino y arbustos de verbena. El puente conecta la vía a Soldados con un camino hacia la colina (figuras 15.1, 15.2, 15.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 15.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente (7+000) (14).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9676049 norte y 710646 este, a 2791 m.s.n.m. Ubicado a 7 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 15.2 Fotografías del lugar

**Imagen 15.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente 7+000



**Imagen 15.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 7+000



**Imagen 15.3.**  
Vista de la estación Puente 7+000



## 15.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas

**Tabla 15.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente 7+000

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,035$**

Puente 7+000							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,40	2,226	11,144	0,200
0,80	7,366			15,531	0,474	0,54	0,095
1,20	13,678			16,870	0,811	0,54	0,072
1,60	20,384			18,114	1,125	0,54	0,064
2,00	20,384			20,033	1,018	0,54	0,066
2,40	35,468			21,610	1,641	0,54	0,058
2,80	43,752			22,842	1,915	0,54	0,056
3,20	52,403			24,073	2,177	0,54	0,054
3,50	61,455			27,560	2,230	0,54	0,054
<b>Aguas abajo</b>	0,40		1,109	5,011	0,221	0,54	0,228
	0,80		4,090	10,492	0,390	0,54	0,110
	1,20		9,327	15,793	0,591	0,54	0,084
	1,60		15,981	18,712	0,854	0,54	0,071
	2,00		23,234	20,064	1,158	0,54	0,063
	2,40		31,017	21,764	1,425	0,54	0,060
	2,80		39,190	22,779	1,720	0,54	0,057
	3,20		47,624	23,820	1,999	0,54	0,055
	3,60		56,323	24,861	2,266	0,54	0,054
	4,00		65,287	25,902	2,521	0,54	0,053
4,40	74,518	26,975	2,762	0,54	0,052		
4,80	84,102	28,280	2,974	0,54	0,051		
5,00	89,050	28,930	3,078	0,54	0,051		

Puente 7+000							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	K (m)	N
		Aguas arriba	0,40	2,226	11,144	0,200	0,21
0,80	7,366		15,531	0,474	0,21	0,034	
1,20	13,678		16,870	0,811	0,21	0,032	
1,60	20,384		18,114	1,125	0,21	0,031	
2,00	20,384		20,033	1,018	0,21	0,031	
2,40	35,468		21,610	1,641	0,21	0,030	
2,80	43,752		22,842	1,915	0,21	0,030	
3,20	52,403		24,073	2,177	0,21	0,030	
3,50	61,455		27,560	2,230	0,21	0,030	
Aguas abajo	0,40	1,109	5,011	0,221	0,21	0,039	
	0,80	4,090	10,492	0,390	0,21	0,035	
	1,20	9,327	15,793	0,591	0,21	0,033	
	1,60	15,981	18,712	0,854	0,21	0,032	
	2,00	23,234	20,064	1,158	0,21	0,031	
	2,40	31,017	21,764	1,425	0,21	0,031	
	2,80	39,190	22,779	1,720	0,21	0,030	
	3,20	47,624	23,820	1,999	0,21	0,030	
	3,60	56,323	24,861	2,266	0,21	0,030	
	4,00	65,287	25,902	2,521	0,21	0,030	
	4,40	74,518	26,975	2,762	0,21	0,030	
	4,80	84,102	28,280	2,974	0,21	0,030	
5,00	89,050	28,930	3,078	0,21	0,030		

**Figura 15.1.**  
Secciones transversales del puente 7+000



INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	5.01 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	28.7 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS IZQUIERDOS:	12 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS DERECHOS:	7 mts
ANCHO DEL PUENTE:	3 mts
PERALTE DE LOSA:	0.5m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	3.6 mts



PERFIL AGUAS ARRIBA PUENTE 7+000  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ARRIBA EN EL PUENTE 7+000

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 61.455



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 25.417



PERFIL AGUAS ABAJO PUENTE 7+000  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ABAJO EN EL PUENTE 7+000

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 89.049



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 28.936



ESCALA 1:250

## 16. Puente Escuela de Hípica San Juan 9+700

### 16.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciár, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,19 metros. El puente se encuentra apoyado por un talud de piedra, tiene vegetación moderada de árboles y arbustos de eucalipto (figuras 16.1, 16.2, 16.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 16.4.

**Nombre y número de la estación:** Escuela de Hípica San Juan 9+700 (15).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9675692 norte y 708351 este, a 2854 m.s.n.m. Ubicado a 9,7 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 16.2 Fotografías del lugar

**Imagen 16.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Escuela de Hípica San Juan 9+700



**Imagen 16.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente de la Escuela de Hípica San Juan 9+700



**Imagen 16.3.**

Vista de la estación Puente de la Escuela de Hípica San Juan 9+700



### 16.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas

**Tabla 16.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Escuela de Hípica San Juan 9+700

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,035$**

Puente de Escuela de Hípica San Juan 9+700							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,40	1,149	6,059	0,190
0,80	6,804			19,063	0,357	0,35	0,081
1,20	14,765			21,273	0,694	0,35	0,061
1,60	31,870			23,385	1,363	0,35	0,051
2,00	23,179			22,329	1,038	0,35	0,054
2,40	40,837			24,457	1,670	0,35	0,049
2,80	50,146			25,923	1,934	0,35	0,048
3,20	60,431			29,461	2,051	0,35	0,047
3,60	71,779			31,569	2,274	0,35	0,046
4,00	83,907			33,647	2,494	0,35	0,046
4,40	96,814		35,785	2,705	0,35	0,045	
4,60	103,560		36,839	2,811	0,35	0,045	
<b>Aguas abajo</b>	0,40		1,707	7,314	0,233	0,35	0,110
	0,80		5,582	11,982	0,466	0,35	0,071
	1,20		11,750	18,251	0,644	0,35	0,062
	1,60		19,812	21,952	0,903	0,35	0,056
	2,00		28,455	22,883	1,243	0,35	0,052
	2,40		37,283	23,815	1,566	0,35	0,049
	2,80		46,296	24,746	1,871	0,35	0,048
	3,20		55,493	25,678	2,161	0,35	0,047
	3,60	64,875	26,610	2,438	0,35	0,046	
	4,80	94,128	29,405	3,201	0,35	0,044	

Puente de Escuela de Hípica San Juan 9+700							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	N
	Aguas arriba	0,40	1,149	6,059	0,190	0,19	0,039
		0,80	6,804	19,063	0,357	0,19	0,034
		1,20	14,765	21,273	0,694	0,19	0,032
		1,60	31,870	23,385	1,363	0,19	0,030
		2,00	23,179	22,329	1,038	0,19	0,031
		2,40	40,837	24,457	1,670	0,19	0,030
		2,80	50,146	25,923	1,934	0,19	0,030
		3,20	60,431	29,461	2,051	0,19	0,030
		3,60	71,779	31,569	2,274	0,19	0,029
		4,00	83,907	33,647	2,494	0,19	0,029
	4,40	96,814	35,785	2,705	0,19	0,029	
	4,60	103,560	36,839	2,811	0,19	0,029	
	Aguas abajo	0,40	1,707	7,314	0,233	0,19	0,037
		0,80	5,582	11,982	0,466	0,19	0,033
		1,20	11,750	18,251	0,644	0,19	0,032
		1,60	19,812	21,952	0,903	0,19	0,031
		2,00	28,455	22,883	1,243	0,19	0,030
		2,40	37,283	23,815	1,566	0,19	0,030
		2,80	46,296	24,746	1,871	0,19	0,030
3,20		55,493	25,678	2,161	0,19	0,029	
3,60		64,875	26,610	2,438	0,19	0,029	
4,80		94,128	29,405	3,201	0,19	0,029	

**Figura 16.1.**  
Secciones transversales del puente Escuela Hípica San Juan 9+700





INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	6.05 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	23.44 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS IZQUIERDOS:	6.8 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS DERECHOS:	12.5 mts
ANCHO DEL PUENTE:	3.7 mts
PERALTE DE LOSA:	0.6m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	4.6 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE ESCUELA DE HÍPICA SAN JUAN 9+700

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):103.56



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):36.839



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE ESCUELA DE HÍPICA SAN JUAN 9+700

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):94.128



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):29.405



ESCALA 1:250

## 17. Puente Nro. 1 11+800

### 17.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,21 metros. Las orillas se encuentran cubiertas con bosque andino y árboles de eucalipto. Dicho puente está unido al Puente Nro. 2 (11+800) por un terreno natural que separa al río Yanuncay en ese tramo y conecta la vía a Soldados con haciendas privadas (figuras 17.1, 17.2, 17.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 17.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Nro. 1 (11+800) (16).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9675150 norte y 706640 este, a 2880 m.s.n.m. Ubicado a 11,8 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 17.2 Fotografías del lugar

**Imagen 17.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Nro. 1 11+800



**Imagen 17.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente Nro. 1 11+800



**Imagen 17.3.**  
Vista de la estación Puente Nro. 1 11+800



## 17.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 17.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente N°1 11+800

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,033$**

Puente N° 1 11+800							
Limerinos (1970):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
	Aguas arriba	0,25	0,817	4,818	0,170	0,35	0,158
		0,50	2,525	8,387	0,301	0,35	0,090
		0,75	4,744	9,812	0,483	0,35	0,069
		1,00	7,104	10,376	0,685	0,35	0,061
		1,25	9,559	10,947	0,873	0,35	0,056
		1,50	12,080	11,520	1,049	0,35	0,054
	Aguas abajo	0,25	0,668	5,992	0,111	0,35	0,471
		0,50	2,846	8,410	0,338	0,35	0,083
		0,75	4,891	10,996	0,445	0,35	0,072
		1,00	7,822	12,978	0,603	0,35	0,064
		1,25	11,077	13,870	0,799	0,35	0,058
		1,50	14,512	14,725	0,986	0,35	0,055
		1,75	18,109	15,455	1,172	0,35	0,052
2,00		21,780	16,190	1,345	0,35	0,051	
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
	Aguas arriba	0,25	0,817	4,818	0,170	0,21	0,042
		0,50	2,525	8,387	0,301	0,21	0,037
		0,75	4,744	9,812	0,483	0,21	0,034
		1,00	7,104	10,376	0,685	0,21	0,033
		1,25	9,559	10,947	0,873	0,21	0,032
		1,50	12,080	11,520	1,049	0,21	0,031
	Aguas abajo	0,25	0,668	5,992	0,111	0,21	0,048
		0,50	2,846	8,410	0,338	0,21	0,036
		0,75	4,891	10,996	0,445	0,21	0,034
		1,00	7,822	12,978	0,603	0,21	0,033
		1,25	11,077	13,870	0,799	0,21	0,032
		1,50	14,512	14,725	0,986	0,21	0,032
		1,75	18,109	15,455	1,172	0,21	0,031
2,00		21,780	16,190	1,345	0,21	0,031	

**Figura 17.1.**  
Secciones transversales del puente N° 1 11+800




INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	4.1 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	8.45 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	7 mts
ANCHO DEL PUENTE:	4 mts
PERALTE DE LOSA:	0.6m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	1.5 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE Nro.1 11+800

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):12.079

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):11.518



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE Nro.1 11+800

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):21.78

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):16.193

ESCALA 1:200

## 18. Puente Nro.2 11+800

### 18.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,21 metros. Las orillas se encuentran cubiertas con bosque andino y árboles de eucalipto. Dicho puente está unido al Puente Nro. 1 (11+800) por un terreno que separa al río Yanuncay en ese tramo y conecta la vía a Soldados con haciendas privadas (figuras 18.1, 18.2, 18.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 18.4.

**Nombre y número de la estación:** Doble puente Nro. 2 (17).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9675150 norte y 706620 este, a 2880 m.s.n.m. Ubicado a 11,8 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 18.3 Fotografías del lugar

#### Imagen 18.1.

Vista aguas arriba de la estación Puente Nro. 2 11+800



**Imagen 18.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente Nro. 2 11+800



**Imagen 18.3.**

Vista de la estación Puente Nro. 2 11+800



### 18.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 18.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente N° 2 11+800

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,033$**

Puente N° 2 11+800							
<b>Limerinos (1970):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	<b>n</b>
	<b>Aguas arriba</b>	0,25	1,155	8,291	0,139	0,35	0,226
		0,50	3,334	9,402	0,355	0,35	0,081
		0,75	6,244	12,803	0,488	0,35	0,069
		1,00	9,619	14,819	0,649	0,35	0,062
		1,25	13,341	15,974	0,835	0,35	0,057
		1,50	17,313	17,129	1,011	0,35	0,054
		1,75	21,564	18,636	1,157	0,35	0,053
		2,00	26,102	19,708	1,324	0,35	0,051
	<b>Aguas abajo</b>	0,25	0,260	1,993	0,130	0,35	0,266
		0,50	1,433	7,957	0,180	0,35	0,146
		0,75	3,448	8,777	0,393	0,35	0,077
		1,00	5,629	9,637	0,584	0,35	0,064
		1,25	7,981	10,497	0,760	0,35	0,059
1,50		10,480	11,290	0,928	0,35	0,056	
<b>HEC-RAS (2016):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	<b>n</b>
	<b>Aguas arriba</b>	0,25	1,155	8,291	0,139	0,21	0,044
		0,50	3,334	9,402	0,355	0,21	0,036
		0,75	6,244	12,803	0,488	0,21	0,034
		1,00	9,619	14,819	0,649	0,21	0,033
		1,25	13,341	15,974	0,835	0,21	0,032
		1,50	17,313	17,129	1,011	0,21	0,031
		1,75	21,564	18,636	1,157	0,21	0,031
		2,00	26,102	19,708	1,324	0,21	0,031
	<b>Aguas abajo</b>	0,25	0,260	1,993	0,130	0,21	0,045
		0,50	1,433	7,957	0,180	0,21	0,041
		0,75	3,448	8,777	0,393	0,21	0,035
		1,00	5,629	9,637	0,584	0,21	0,033
		1,25	7,981	10,497	0,760	0,21	0,032
1,50		10,480	11,290	0,928	0,21	0,032	

**Figura 18.1.**  
Secciones transversales del puente N° 2 11+800



INFORMACIÓN DEL PUENTE
ALTURA DEL PUENTE:3.46 mts
LONGITUD DEL PUENTE:6.75 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:5 mts
ANCHO DEL PUENTE:4 mts
PERALTE DE LOSA:0.6m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:1.5 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE Nro.2 11+800


ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):26.102



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):19.708



ALTURA DEL PUENTE DOBLE Nro.211+800 H=2880 msnm



PERFIL AGUAS ABAJO PUENTE Nro.2 11+800  
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1  
ESCALA VERTICAL 1 : 1

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE Nro.2 11+800

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>):10.486



PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m):11.289



ESCALA 1:200

## 19. Puente 13+200

### 19.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glacial, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,26 metros. Las orillas tienen vegetación densa, mayormente de bosque andino, pinos y eucaliptos. Conecta el puente a haciendas privadas con la vía a Soldados (figuras 19.1, 19.2, 19.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 19.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 13+200 (18).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9674293 norte y 705697 este, a 2929 m.s.n.m. Ubicado a 13,3 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín.

### 19.2 Fotografías del lugar

**Imagen 19.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente 13+200



**Imagen 19.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 13+200



**Imagen 19.3.**  
Vista de la estación Puente 13+200



### 19.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 19.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente 13+200

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,036$**

Puente 13+200							
Limerinos (1970):	Aguas arriba	H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	<b>n</b>
		0,4	1,611	8.196	0,197	0,45	0,195
		0,8	5,226	10.059	0,520	0,45	0,079
		1,2	9,329	11.467	0,814	0,45	0,065
		1,6	13,882	12.874	1,078	0,45	0,060
		2	18,891	14.362	1,315	0,45	0,056
		2,2	21,600	15.200	1,421	0,45	0,055
	Aguas abajo	0,4	1,196	6.269	0,191	0,45	0,207
		0,8	4,124	9.131	0,452	0,45	0,085
		1,2	7,839	10.319	0,760	0,45	0,067
		1,6	14,902	11.508	1,295	0,45	0,057
		2	16,314	12.697	1,285	0,45	0,057
		2,4	21,108	14.064	1,501	0,45	0,055
		2,5	22,380	14.420	1,552	0,45	0,054
HEC-RAS (2016):	Aguas arriba	H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	<b>n</b>
		0,4	1,611	8.196	0,197	0,25	0,043
		0,8	5,226	10.059	0,520	0,25	0,035
		1,2	9,329	11.467	0,814	0,25	0,034
		1,6	13,882	12.874	1,078	0,25	0,033
		2	18,891	14.362	1,315	0,25	0,032
		2,2	21,600	15.200	1,421	0,25	0,032
	Aguas abajo	0,4	1,196	6.269	0,191	0,25	0,044
		0,8	4,124	9.131	0,452	0,25	0,036
		1,2	7,839	10.319	0,760	0,25	0,034
		1,6	14,902	11.508	1,295	0,25	0,032
		2	16,314	12.697	1,285	0,25	0,032
		2,4	21,108	14.064	1,501	0,25	0,032
		2,5	22,380	14.420	1,552	0,25	0,032



**Figura 19.1.**  
Secciones transversales del puente 13+200



INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	4.16 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	11.9 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	10 mts
ANCHO DEL PUENTE:	3.4 mts
PERALTE DE LOSA:	0.8m(Hormigón)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	2.2 mts


ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE 13+200

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 21.596



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE 13+200

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 22.379



ESCALA 1:200

## 20. Puente Hacienda Gullanvado 14+100

### 20.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciár, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,12 metros. Las orillas del puente tienen vegetación densa, principalmente de bosque andino, páramo herbáceo y bosque de chaparro. El puente está apoyado en el talud que forma parte de una de las orillas del cauce. Este puente conecta a viviendas privadas con la vía a Soldados (figuras 20.1, 20.2, 20.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 20.4.

**Nombre y número de la estación:** Hacienda Gullanvado 14+100 (19).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9673715 norte y 705296 este, a 2907 m.s.n.m. Ubicado a 14,1 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. El puente se encuentra junto a la captación de agua de la planta de Sustag de ETAPA EP.

### 20.2 Fotografías del lugar

**Imagen 20.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Hacienda Gullanvado 14+100



**Imagen 20.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente Hacienda Gullanvado 14+100



**Imagen 20.3.**

Vista de la estación Puente Hacienda Gullanvado 14+100



## 20.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas

**Tabla 20.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Hacienda Gullanvado 14+100

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,031$**

Puente Hacienda Gullanvado 14+100							
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
		<b>Limerinos (1970):</b>	<b>Aguas arriba</b>	0,4	3,088	13,184	0,234
0,8	8,725			15,666	0,557	0,22	0,052
1,2	15,222			17,977	0,847	0,22	0,047
1,6	22,384			19,611	1,141	0,22	0,045
2	29,983			20,942	1,432	0,22	0,043
2,4	37,920			22,060	1,719	0,22	0,042
2,5	39,950			22,340	1,788	0,22	0,042
<b>Aguas abajo</b>	0,4		0,913	3,518	0,260	0,22	0,069
	0,8		2,712	6,720	0,404	0,22	0,058
	1,2		5,702	10,687	0,534	0,22	0,053
	1,6		10,406	14,983	0,695	0,22	0,049
	2		16,279	17,310	0,940	0,22	0,046
	2,4		22,792	18,689	1,220	0,22	0,044
	2,8		24,494	19,593	1,250	0,22	0,044
	3,2		36,599	20,527	1,783	0,22	0,042
	3,6		43,546	22,202	1,961	0,22	0,041
	3,8		47,370	23,085	2,052	0,22	0,041

Puente Hacienda Gullanvado 14+100							
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	K (m)	n
	Aguas arriba	0,4	3,088	13,184	0,234	0,12	0,032
		0,8	8,725	15,666	0,557	0,12	0,029
		1,2	15,222	17,977	0,847	0,12	0,028
		1,6	22,384	19,611	1,141	0,12	0,028
		2	29,983	20,942	1,432	0,12	0,027
		2,4	37,920	22,060	1,719	0,12	0,027
		2,5	39,950	22,340	1,788	0,12	0,027
	Aguas abajo	0,4	0,913	3,518	0,260	0,12	0,031
		0,8	2,712	6,720	0,404	0,12	0,030
1,2		5,702	10,687	0,534	0,12	0,029	
1,6		10,406	14,983	0,695	0,12	0,028	
2		16,279	17,310	0,940	0,12	0,028	
2,4		22,792	18,689	1,220	0,12	0,027	
2,8		24,494	19,593	1,250	0,12	0,027	
3,2		36,599	20,527	1,783	0,12	0,027	
3,6		43,546	22,202	1,961	0,12	0,027	
3,8	47,370	23,085	2,052	0,12	0,027		



**Figura 20.1.**  
Secciones transversales del puente Hacienda Gullanvado 14+100



INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	3.86 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	17.3 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS IZQUIERDOS:	1.8 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS DERECHOS:	12.4 mts
ANCHO DEL PUENTE:	3.4 mts
PERALTE DE LOSA:	0.6m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	2.5 mts


ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE HACIENDA GULLANVADO 14+100

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 39.95



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE HACIENDA GULLANVADO 14+100

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 47.37



ESCALA 1:250

## 21. Puente de la Hacienda Pucán 16+900

### 21.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,26 metros. Las orillas tienen vegetación densa, principalmente de bosque andino, páramo herbáceo y bosque de chaparro. El puente conecta la Hacienda Pucán con la vía a Soldados (figuras 21.1, 21.2, 21.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 21.4.

**Nombre y número de la estación:** Pucán 16+900 (20).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9674100 norte y 703318 este, a 2971 m.s.n.m. Ubicado a 16,9 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. El puente se encuentra junto a una planta hidrológica. En la hacienda Pucán se encuentra una estación hidrológica de ETAPA EP.

### 21.2 Fotografías del lugar

**Imagen 21.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Hacienda Pucán 16+900



**Imagen 21.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente Hacienda Pucán 16+900



**Imagen 21.3.**

Vista de la estación Puente Hacienda Pucán 16+900



### 21.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas

**Tabla 21.1.**


Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Hacienda Pucán 16+900

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,034$**

Puente Hacienda Pucán 16+900								
Limerinos (1970):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n	
	Aguas arriba	0,60	5,218	18,186	0,287	0,49	0,132	
		0,90	11,006	20,303	0,542	0,49	0,082	
		1,20	17,159	21,503	0,798	0,49	0,069	
		1,50	23,615	22,703	1,040	0,49	0,063	
		1,80	30,373	23,903	1,271	0,49	0,059	
		1,90	32,693	24,303	1,345	0,49	0,058	
	Aguas abajo	0,40	2,528	12,664	0,200	0,49	0,227	
		0,80	9,366	19,435	0,482	0,49	0,087	
		1,20	17,204	20,790	0,828	0,49	0,068	
		1,60	25,474	22,264	1,144	0,49	0,061	
		2,00	34,384	23,384	1,470	0,49	0,057	
		2,40	43,826	25,492	1,719	0,49	0,055	
			2,50	46,211	25,727	1,796	0,49	0,054
HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n	
	Aguas arriba	0,30	1,045	7,441	0,140	0,26	0,049	
		0,60	5,218	18,186	0,287	0,26	0,040	
		0,90	11,006	20,303	0,542	0,26	0,036	
		1,20	17,159	21,503	0,798	0,26	0,034	
		1,50	23,615	22,703	1,040	0,26	0,033	
		1,80	30,373	23,903	1,271	0,26	0,033	
			1,90	32,693	24,303	1,345	0,26	0,032
	Aguas abajo	0,40	2,528	12,664	0,200	0,26	0,044	
		0,80	9,366	19,435	0,482	0,26	0,036	
		1,20	17,204	20,790	0,828	0,26	0,034	
		1,60	25,474	22,264	1,144	0,26	0,033	
		2,00	34,384	23,384	1,470	0,26	0,032	
		2,40	43,826	25,492	1,719	0,26	0,032	
		2,50	46,211	25,727	1,796	0,26	0,032	



**Figura 21.1.**

Secciones transversales del puente Hacienda Pucán 16+900




ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE HACIENDA PUCÁN 16+900

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 32.693



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE HACIENDA PUCÁN 16+900

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 46.211



ESCALA 1:200

## 22. Puente 17+900

### 22.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,16 metros. Las orillas tienen vegetación moderada, principalmente de bosque andino, páramo herbáceo y bosque de chaparro. El puente conecta una propiedad privada de la vía a la comunidad de Soldados (figuras 22.1, 22.2, 22.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 22.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 17+900 (21).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9675245 norte y 702162 este, a 3057 m.s.n.m. Ubicado a 17,9 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. Es un puente privado que conecta a viviendas de la zona.

### 22.2 Fotografías del lugar

**Imagen 22.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente 17+900



**Imagen 22.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 17+900



**Imagen 22.3.**  
Vista de la estación Puente 17+900



### 22.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 22.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente 17+900

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0.034$**

Puente 17+900								
Limerinos (1970):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	<b>n</b>	
	Aguas arriba	0,4	2,042	9,356	0,218	0,41	0,143	
		0,6	4,019	10,710	0,375	0,41	0,089	
		0,8	6,254	12,091	0,517	0,41	0,074	
		1	8,764	13,561	0,646	0,41	0,067	
	Aguas abajo	0,2	0,735	5,240	0,140	0,41	0,356	
		0,4	2,036	8,057	0,253	0,41	0,121	
		0,6	3,872	10,734	0,361	0,41	0,091	
		0,8	6,310	13,281	0,475	0,41	0,077	
		1	8,738	14,252	0,613	0,41	0,069	
	HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	<b>n</b>
		Aguas arriba	0,2	0,556	5,448	0,102	0,16	0,043
0,4			2,042	9,356	0,218	0,16	0,035	
0,6			4,019	10,710	0,375	0,16	0,032	
0,8			6,254	12,091	0,517	0,16	0,031	
1			8,764	13,561	0,646	0,16	0,031	
Aguas abajo		0,2	0,735	5,240	0,140	0,16	0,039	
		0,4	2,036	8,057	0,253	0,16	0,034	
		0,6	3,872	10,734	0,361	0,16	0,033	
		0,8	6,310	13,281	0,475	0,16	0,031	
		1	8,738	14,252	0,613	0,16	0,031	

**Figura 22.1.**  
Secciones transversales del puente 17+900




INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	2 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	15.4 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	14.6 mts
ANCHO DEL PUENTE:	2.8 mts
PERALTE DE LOSA:	0.6m(celosía y mad)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	1 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE 17+900

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 8.764

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 13.561



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE 17+900

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 8.738

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 14.252

ESCALA 1:200

## 23. Puente 18+600

### 23.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,16 metros. Las orillas tienen poca vegetación, principalmente arbustos de bosque andino. El puente conecta a un caserío de la comunidad de Soldados con la vía a Soldados (figuras 23.1, 23.2, 23.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 23.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 18+600 (22).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9675558 norte y 701667 este, a 3075 m.s.n.m. Ubicado a 18,6 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. Es un puente privado de hormigón armado, que conecta a un camino de tierra, sinuoso por la montaña.

### 23.2 Fotografías del lugar

**Imagen 23.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente 18+600



**Imagen 23.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 18+600



**Imagen 23.3.**  
Vista de la estación Puente 18+600



### 23.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas (Tabla 23.1)


**Tabla 23.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente 18+600

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,035**



Puente 18+600							
<b>Limerinos (1970):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	<b>n</b>
	<b>Aguas arriba</b>	0,30	0,230	1,653	0,139	0,47	0,791
		0,60	2,408	8,749	0,275	0,47	0,131
		0,90	5,199	10,562	0,492	0,47	0,084
		1,20	8,560	12,598	0,679	0,47	0,072
		1,50	12,335	13,325	0,926	0,47	0,064
		1,80	16,029	14,052	1,141	0,47	0,060
		2,10	19,941	14,762	1,351	0,47	0,057
		2,40	21,957	15,449	1,421	0,47	0,056
	2,70	28,080	16,170	1,737	0,47	0,054	
	<b>Aguas abajo</b>	0,40	0,915	6,813	0,134	0,47	1,123
		0,80	4,816	11,996	0,401	0,47	0,095
		1,20	9,841	13,625	0,722	0,47	0,070
		1,60	15,173	14,614	1,038	0,47	0,061
		2,00	20,707	15,600	1,327	0,47	0,057
		2,40	26,484	16,630	1,593	0,47	0,055
		2,80	32,540	17,820	1,826	0,47	0,053
<b>HEC-RAS (2016):</b>		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	<b>n</b>
	<b>Aguas arriba</b>	0,30	0,230	1,653	0,139	0,22	0,045
		0,60	2,408	8,749	0,275	0,22	0,038
		0,90	5,199	10,562	0,492	0,22	0,034
		1,20	8,560	12,598	0,679	0,22	0,033
		1,50	12,335	13,325	0,926	0,22	0,032
		1,80	16,029	14,052	1,141	0,22	0,032
		2,10	19,941	14,762	1,351	0,22	0,031
		2,40	21,957	15,449	1,421	0,22	0,031
	2,70	28,080	16,170	1,737	0,22	0,031	
	<b>Aguas abajo</b>	0,40	0,915	6,813	0,134	0,22	0,046
		0,80	4,816	11,996	0,401	0,22	0,035
		1,20	9,841	13,625	0,722	0,22	0,033
		1,60	15,173	14,614	1,038	0,22	0,032
		2,00	20,707	15,600	1,327	0,22	0,031
		2,40	26,484	16,630	1,593	0,22	0,031
		2,80	32,540	17,820	1,826	0,22	0,031

**Figura 23.1.**  
Secciones transversales del puente 18+600




INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	4.2 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	14.5 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	11.6 mts
ANCHO DEL PUENTE:	4 mts
PERALTE DE LOSA:	0.75m(Hormigón)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	2.7 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE 18+600



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE 18+600



ESCALA 1:250

## 24. Puente 19+600

### 24.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,28 metros. Las orillas tienen vegetación moderada de bosque andino, páramo herbáceo y bosque de chaparro. El puente conecta a propiedades privadas con la vía a Soldados (figuras 24.1, 24.2, 24.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 24.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 19+600 (23).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9675832 norte y 700930 este, a 3100 m.s.n.m. Ubicado a 19,6 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. Es un puente privado de hormigón armado con losa de madera, que conecta a una vivienda.

### 24.2 Fotografías del lugar

**Imagen 24.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente 19+600



**Imagen 24.2.**  
Vista aguas abajo de la estación Puente 19+600



**Imagen 24.3.**  
Vista de la estación Puente 19+600



### 24.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 24.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente 19+600

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,036**

Puente 19+600							
<b>Limerinos (1970):</b>		H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	d84 (m)	<b>N</b>
	<b>Aguas arriba</b>	0,60	2,428	8,722	0,278	0,60	0,185
		0,90	6,456	17,040	0,379	0,60	0,126
		1,20	12,786	21,358	0,599	0,60	0,090
		1,50	19,066	22,125	0,862	0,60	0,075
		1,80	25,488	22,891	1,113	0,60	0,068
		2,10	32,061	23,775	1,349	0,60	0,064
		2,30	36,570	24,510	1,492	0,60	0,062
	<b>Aguas abajo</b>	0,40	1,013	4,030	0,251	0,60	0,222
		0,80	4,732	16,606	0,285	0,60	0,178
		1,20	11,544	18,410	0,627	0,60	0,087
		1,60	18,970	20,250	0,937	0,60	0,072
		2,00	26,888	21,412	1,256	0,60	0,065
		2,40	35,064	22,456	1,561	0,60	0,061
		2,50	37,150	22,720	1,635	0,60	0,060
	<b>HEC-RAS (2016):</b>		H (m)	A (m2)	P (m)	R (m)	K (m)
<b>Aguas arriba</b>		0,30	0,492	4,450	0,111	0,28	0,056
		0,60	2,428	8,722	0,278	0,28	0,041
		0,90	6,456	17,040	0,379	0,28	0,039
		1,20	12,786	21,358	0,599	0,28	0,036
		1,50	19,066	22,125	0,862	0,28	0,034
		1,80	25,488	22,891	1,113	0,28	0,034
		2,10	32,061	23,775	1,349	0,28	0,033
		2,30	36,570	24,510	1,492	0,28	0,033
<b>Aguas abajo</b>		0,40	1,013	4,030	0,251	0,28	0,042
		0,80	4,732	16,606	0,285	0,28	0,041
		1,20	11,544	18,410	0,627	0,28	0,036
		1,60	18,970	20,250	0,937	0,28	0,034
		2,00	26,888	21,412	1,256	0,28	0,033
		2,40	35,064	22,456	1,561	0,28	0,033
		2,50	37,150	22,720	1,635	0,28	0,033


**Figura 24.1.**  
Secciones transversales del puente 19+600



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ARRIBA EN EL PUENTE 19+600

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 36.573

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 24.509



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS  
ABAJO EN EL PUENTE 19+600

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 37.148

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 22.718

ESCALA 1:250

## 25. Puente Aguas Termales 22+500

### 25.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glaciaria, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,25 metros. Las orillas tienen vegetación densa, de bosque andino, páramo herbáceo y bosque de chaparra. El puente conecta a las aguas termales de la comunidad de Soldados con una entrada de tierra en la vía a Soldados (figuras 25.1, 25.2, 25.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 25.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente Aguas Termales 22+500 (24).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9675390 norte y 698573 este, a 3177 m.s.n.m. Ubicado a 22,5 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. Es un puente metálico con losa de madera, que conecta a las aguas termales de la comunidad de Soldados.

### 25.2 Fotografías del lugar

**Imagen 25.1.**

Vista aguas arriba de la estación Puente Aguas Termales 22+500



**Imagen 25.2.**

Vista aguas abajo de la estación Puente Aguas Termales 22+500



**Imagen 25.3.**

Vista de la estación Puente Aguas Termales 22+500



### 25.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 25.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puente Aguas Termales 22+500

**Meyer-Peter y Müller (1948): n=0,038**



Puente 22+500							
Limerinos (1970):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n
	Aguas arriba	0,50	4,515	4,821	0,937	0,71	0,080
		1,00	11,660	16,047	0,727	0,71	0,091
		1,50	19,796	17,844	1,109	0,71	0,074
		2,00	28,507	19,278	1,479	0,71	0,067
		2,50	37,609	20,506	1,834	0,71	0,063
		3,00	47,000	21,680	2,168	0,71	0,060
	Aguas abajo	0,50	2,703	10,215	0,265	0,71	0,299
		1,00	9,333	15,595	0,598	0,71	0,102
		1,50	17,073	17,321	0,986	0,71	0,078
		2,00	25,692	18,850	1,363	0,71	0,069
		2,50	35,013	20,802	1,683	0,71	0,064
		3,00	45,131	22,640	1,993	0,71	0,062
		3,50	55,830	27,960	1,997	0,71	0,062
		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
HEC-RAS (2016):	Aguas arriba	0,50	4,515	4,821	0,937	0,25	0,033
		1,00	11,660	16,047	0,727	0,25	0,034
		1,50	19,796	17,844	1,109	0,25	0,033
		2,00	28,507	19,278	1,479	0,25	0,032
		2,50	37,609	20,506	1,834	0,25	0,031
		3,00	47,000	21,680	2,168	0,25	0,031
	Aguas abajo	0,50	2,703	10,215	0,265	0,25	0,040
		1,00	9,333	15,595	0,598	0,25	0,035
		1,50	17,073	17,321	0,986	0,25	0,033
		2,00	25,692	18,850	1,363	0,25	0,032
		2,50	35,013	20,802	1,683	0,25	0,032
		3,00	45,131	22,640	1,993	0,25	0,031
		3,50	55,830	27,960	1,997	0,25	0,031

**Figura 25.1.**  
Secciones transversales del puente Aguas Termales 22+500




ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE AGUAS TERMALES (22+500)

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 46.997



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE AGUAS TERMALES (22+500)

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 55.827



ESCALA 1:250

## 26. Puente 24+400

### 26.1 Descripción del canal

El canal se compone de un depósito aluvial proveniente de una formación glacial, principalmente de andesita con gravas bien o mal graduadas, sin estratificación. El diámetro promedio de las rocas analizadas en la sección es de 0,19 metros. Las orillas tienen poca vegetación de bosque andino. El puente conecta una propiedad privada con la vía a Soldados (figuras 26.1, 26.2, 26.3). La geometría de las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente se observan en la figura 26.4.

**Nombre y número de la estación:** Puente 24+400 (25).

**Ubicación:** Se encuentra en las coordenadas UTM 9674867 norte y 697137 este, a 3255 m.s.n.m. Ubicado a 24,4 km del Cuenca Tenis y Golf Club, en la parroquia San Joaquín. Es un puente peatonal con cimientos de hormigón y losa de madera, que conecta a viviendas aledañas.

### 26.2 Fotografías del lugar

#### Imagen 26.1.

Vista aguas arriba de la estación 24+400



**Imagen 26.2**

Vista aguas abajo de la estación Puente 24+400



**Imagen 26.3.**

Vista de la estación Puente 24+400



### 26.3 Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas


**Tabla 26.1.**

Coeficientes de rugosidad para diferentes fórmulas Puesto 24+400

**Meyer-Peter y Müller (1948):  $n=0,034$**

Puesto 24+400								
Limerinos (1970):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	d84 (m)	n	
	Aguas arriba	0,60	0,53	2,455	0,216	0,42	0,150	
		0,90	1,97	10,930	0,180	0,42	0,200	
		1,20	5,237	12,537	0,418	0,42	0,084	
		1,50	8,77	13,620	0,644	0,42	0,069	
	Aguas abajo	0,30	0,375	2,211	0,170	0,42	0,226	
		0,60	1,224	4,006	0,306	0,42	0,105	
		0,90	3,157	9,955	0,317	0,42	0,102	
		1,20	6,8	14,161	0,480	0,42	0,078	
		1,50	10,89	15,100	0,721	0,42	0,066	
	HEC-RAS (2016):		H (m)	A (m <sup>2</sup> )	P (m)	R (m)	K (m)	n
		Aguas arriba	0,30	0,131	1,160	0,113	0,19	0,045
0,60			0,53	2,455	0,216	0,19	0,038	
0,90			1,97	10,930	0,180	0,19	0,039	
1,20			5,237	12,537	0,418	0,19	0,034	
1,50			8,77	13,620	0,644	0,19	0,032	
Aguas abajo		0,30	0,375	2,211	0,170	0,19	0,040	
		0,60	1,224	4,006	0,306	0,19	0,035	
		0,90	3,157	9,955	0,317	0,19	0,035	
		1,20	6,8	14,161	0,480	0,19	0,033	
		1,50	10,89	15,100	0,721	0,19	0,032	

**Figura 26.1.**  
Secciones transversales del puente 24+400




INFORMACIÓN DEL PUENTE	
ALTURA DEL PUENTE:	2.8 mts
LONGITUD DEL PUENTE:	12.7 mts
LONGITUD ENTRE ESTRIBOS:	8.3 mts
ANCHO DEL PUENTE:	2 mts
PERALTE DE LOSA:	0.4m(madera)
ALTURA MAX DE CRECIDA:	1.5 mts

ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ARRIBA EN EL PUENTE 24+400

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 8.770

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 13.619



ÁREA Y PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN DEL RÍO YANUNCAY AGUAS ABAJO EN EL PUENTE 24+400

ÁREA DE LA SECCIÓN(m<sup>2</sup>): 10.885

PERÍMETRO MOJADO DE LA SECCIÓN(m): 15.095

ESCALA 1:200

## 27. Bibliografía

Arcement, G.J., Schneider, V.R., (1989). *Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains, Water Supply Paper*. United States Geological Survey (USGS).

Chow, V.T., (1959). *Open Channels Hydraulics*. McGraw-Hill Book Company.

Burnham, M., Davis, D., (1990). Effects of data errors on computed steady flow profiles. *J. Hydraul. Eng. Am. Soc. Civ. Eng.* 116, 914–929.

Fernández de Córdova, C.J., León, A., Rodríguez, Y., (2018c). Estimación del coeficiente de rugosidad por fórmulas empíricas en cauces naturales. Presentado en el XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental “En vía al desarrollo sostenible,” Guayaquil, Ecuador.

León, A., Martínez, Y., (2013). *Hidráulica de las conducciones libres*. Editorial Poligráfica Félix Varela.

Ligett, J.A., Caughey, D.A., (1998). *Fluid Mechanics: an interactive text. American Society of Civil Engineers and the Multimedia Courseware Studio*. Cornell University.

Timbe, L., (2011). Análisis de la vulnerabilidad a eventos de crecida y diseño de obras físicas para la protección de márgenes e infraestructura del río Yanuncay (Estudios de consultoría). SENAGUA.

Universidad de Cuenca, (2013). *Implementación de la metodología de análisis de vulnerabilidades a nivel cantonal (Proyecto DIPECHO VII)*. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comisión Europea y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.







ISBN: 978-9942-822-99-4




9 789942 822994



UNIVERSIDAD  
DEL AZUAY

Casa  
Editora



cujae